


BUDYNEK B



- UWAGI.
1. WYMIARY PODANO W [CM]
 2. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI DOTYCZĄCYMI KONSTRUKCJI.
 4. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYS. BRANŻOWYCH.
 5. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.
 6. KONSTRUKCJĘ NALEŻY ZBROIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI BUDOWLANYMI.
 7. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH GR.24cm O PARAMETRACH:
 - GĘSTOŚCI 500 kg/m³
 - WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 4 MPa.

- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH NALEŻY INDYWIDUALNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBIEKTEM ZWRACAJĄC BACZNĄ UWAGĘ NA RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW, RÓŻNIC POZIOMÓW POSADZEK, KRZYWIZNY POSADZEK, ŚCIAN ORAZ KLATEK SCHODOWYCH ITD.
 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYBURZENIOWYCH NALEŻY STARANNIE ZABEZPIECZY TEREN PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH.
 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYKONYWAC BEZ UŻYCIA CIĘŻKIEGO SPRZĘTU MECHANICZNEGO.
 4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI.
 5. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

LEGENDA:	
	Stup / sciana żelbetowa
	Belka / podciąg żelbetowy
	Ściana murowana nośna

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PCPR w Kartuzach			
Adres: Dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy			
Projektował: mgr inż. Mirosław Grochowski		Sprawdził: mgr inż. Waldemar Barski	
Nr upraw.: POM/0154/PBkb/16	Podpis:	Nr upraw.: POM/0078/PWOK/06	Podpis:
Firma: BLUEPRINT Biuro Projektowe Michał Karczewski ul. Kościerska 9B/4 83-300 Kartuzy		Branża: KONSTRUKCJA	
Skala: 1:100		Nr rysunku: K-5	
Rew. 0	Data wydania: Marzec 2022r.		

Treść rysunku:
Rzut piętra - rysunek szalunkowy

BUDYNEK A

BETON	C20/25; C25/30
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIIN (B500SP)
OTULINA	2,5cm