

Przedmiar

PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ W M. OTOROWO od km 0+000,00 do km 0+200,00

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8						
1	01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	m	200,00		
2	01.01.04	Rozbórka istniejącej nawierzchni z bruku, żuźla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 30cm	m2	200,000		
3	01.01.04	Rozbórka istniejącej nawierzchni z gruzu, żuźla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 15cm wraz z utylizacją nieprzydatnych materiałów	m2	30,000		
II. Podbudowy CPV 45233000-9						
3	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod drogę	m2	945,00		
4	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod zjazdu	m2	200,00		
5	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości średnio 15cm, min. 10cm	m2	945,00		
III. Nawierzchnie CPV 45233000-9						
6	05.02.01	Nawierzchnia drogi z kruszywa 0/31,5mm o gr. 16cm (w tym ok. 10cm kruszywa z rozbiórki, wierzchnia warstwa gr. 6cm kruszywa łamanego) z miałowaniem drobnym kruszywem 0/5	m2	590,00		
7	05.02.01	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i na pola z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm (dopuszcza się kruszywo z rozbiórki)	m2	200,00		
8	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 1,2m x 0,8 m w dwóch pasach w rozstawie 0,8m.	m2	320,00		
9	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 1,2m x 0,8 m - uzupełnienia na zjazdach i skrzyżowaniach	m2	35,00		
IV. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9						
10	bez SST	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	mb	200,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM BRUTTO						