

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
Przedszkole Nr 2 w Lęborku - remont pokrycia dachu

Identyfikator kosztorysu: GMINA MIASTO LĘBORK - PRZEDSZKOLE  
NR 2 - REMONT POKRYCIA DACHU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.10.2022 str. 1  
Jednostka miary Ilość

Nr	Nazwa		
1	<b>45317000-2 Inne instalacje elektryczne</b> Wymiana instalacji odgromowej		
1	KNR 4-03 1140-5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, przewód - pręt	m	209,8000
2	KNR 4-03 1138-3 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim, podłoże - papa na betonie	szt	210,0000
3	KNR 5-08 WACETOB 604-4 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy d:8 mm mm na dachu płaskim, wsporniki klejone betonowe w osłonie pcv	m	122,0000
4	KNR 5-08 WACETOB 601-1 Montaż dla instalacji odgromowej naprzężanej wsporników naciagowych kątowych na ścianie z cegły	szt	6,0000
5	KNR 5-08 WACETOB 606-1 Montaż na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwodów naprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm poziomych na dachu płaskim	m	87,8000
2	<b>45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty</b> Wymiana obróbek blacharskich		
6	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku	m2	60,6658
	nakrywy ścian atyk $(6,80 \cdot 2 + 9,01) \cdot 0,53 + (6,30 + 45,35 + 13,1) \cdot 0,53$	46,3008	
	listwy dociskowe na ścianach kominów i aatyk		
	ściany atyk $(6,40 \cdot 2 + 9,01 + 5,77 + 3,20 + 6,67 + 12,45 + 45,35) \cdot 0,10$	9,5250	
	ściany kominów		
	$(1,86 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,26 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,1 + (0,80 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (0,85 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,40 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,82 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,30 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,66 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,08 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,95 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,78 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,15 + 0,43) \cdot 2 \cdot 0,10 + (1,28 + 0,85) \cdot 2 \cdot 0,10$	4,8400	
		60,6658	
7	KNR 0-21 IGM 4007-3 Montaż płyt OSB grub. 12 mm przy użyciu kołków rozporowych d: 10 mm, pod obróbki nakryw ścian atyk z blachy powlekaanej	m2	46,0000
8	KNR 4-01 602-3 Wykonanie izolacji z papy asfaltowej 1-warstwowe na sucho	m2	46,0000
9	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekaanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - nakrywy ścian atyk	m2	46,3008
3	<b>45410000-4 Tynkowanie</b> Kominy - remont tynków		
10	KNR 4-01 725-4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II na kominach o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 30% wszystkich tynków	m2	28,0118
	powierzchnia tynków kominów $(9,525 + 4,84) / 0,10 \cdot 0,65 \cdot 0,30$	28,0118	
11	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	91,9360
	$(9,525 + 4,84) / 0,10 \cdot 0,64$	91,9360	
12	KNNR 2 1405-2 Malowanie farbą silikonową tynków zewnętrznych gładkich	m2	91,9360

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.10.2022 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
4	<b>45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty</b> Pokrycie dachu i kominów z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS grub. 5,2 mm		
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbki po obwodzie czapek kominowych  (2,0+0,6)*2*0,17+(1,40+0,6)*2*0,17+(0,94+0,60)*2*0,17+(1,0+0,6)*2*0,17+(1,54+0,6)*2*0,17+(1,96+0,6)*2*0,17+(1,44+0,6)*2*0,17+(1,80+0,6)*2*0,17+(1,22+0,6)*2*0,17+(2,10+0,6)*2*0,17+(1,92+0,6)*2*0,17+(1,3+0,6)*2*0,17+(1,42+1,0)*2*0,17	m2	9,6016
		9,6016	
14	KNR 4-01 WACETOB 519-4 Obróbki z papy wierzchniego krycia - czapki kominowe oraz podstawy wentylatorów 2,0*0,6+1,40*0,6+0,94*0,6+1,0*0,6+0,99*0,6+1,56*0,6+1,96*0,6+1,44*0,6+1,60*0,6+1,22*0,6+1,09*0,6+1,9*0,6+1,29*0,6+1,42*0,99 obróbki podstaw wentylatorów 0,6*0,6*8+0,7*0,7*5	m2	17,7698
		12,4398	
		5,3300	
		17,7698	
15	KNR 4-01 519-1 Drobne naprawy pokryć polegające na oczyszczeniu, umocowaniu pokrycia, zakitowaniu 45,9*6,0+42,90*6,77+9,50*6,65	m2	629,0080
		629,0080	
16	KNR 4-01 WACETOB 519-1 Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS PVE PV250 grub. 5,2 mm wierzchniego krycia z wywiniciem na ściany attyk i kominów	m2	629,0080
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - opaski dociskowe na pokryciu na ścianach attyk i kominów 9,525+4,84	m2	14,3650
		14,3650	
18u	12-1 Wylaz dachowy indywidualnego wykonania w wersji ocieplanej, wyposażony w sprężyny gazowe, pochwyt, klamka z zamkiem, rama zawiasowa z uszczelką. Wymia zewnętrzny 107x107 cm	kpl	1,0000
19u	13-1 Malowanie elementów stalowych: wywietrzki, podstawy, wentylatory	kpl	1,0000

----- Koniec wydruku -----