


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
SZLAKOWY  
SKALA 1:50



Powierzchniowe utwardzenie emulcją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm

Powierzchniowe utwardzenie emulcją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna  
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Powierzchniowe utwardzenie emulcją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna  
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
ZJAZD  
SKALA 1:50



Powierzchniowe utwardzenie emulcją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna  
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Powierzchniowe utwardzenie emulcją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11  
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20cm  
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

NAZWA OBIEKTU:			
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowosci Sumówko - działka nr 66			
ADRES OBIEKTU:		gmina Osiek powiat brodnicki	
JEDNOSTKA PROJ.:	DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite	ZAMAWIAJĄCY:	
 dm-proj		Gmina Osiek Osiek 85 87-340 Osiek	
NAZWA OPRACOWANIA:			
PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski	KUP016/POD/13 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń	
DATA: 04.2024	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:50	NR RYS. 3