



PRZEPOMPOWNIA SUCHA 1:50

A-A



Szczegół "A"



1. Rura DN90
2. Uszczelnienie łańcuchowe
3. Redukcja DN160/DN110
4. Rura DN160
5. Tuleja ochronna

EDP 03 DN2000.PEHD.200.80.80		
OBIEKT	NR	NAZWA ELEMENTU
PRZEPOMPOWNIA EDP		
1	1.1	Rurociąg tłoczny PE90
	1.2	Zasuwa klinowa DN80
	1.3	Trójnik 2xDN80/DN80
	1.4	Rura DN80
	1.5	Kolano 90 DN80
	1.6	Pion tłoczny DN80
	1.7	-----
	1.8	Zespół trójnika
	1.9	Kolano stopowe typ N lub podpora pod pompę
	1.10	Zbiornik rozdzielczy PEHD
	1.11	Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN80
	1.12	Pompa odwadniająca
	1.13	Odpowietrzenie PVC DN110 SN8
	1.14	-----
	1.16	System odpowietrzający
	1.16	Zawór zwrotny kołanowy kulowy DN32
	1.17	Wylot spustowy
	1.18	Zasuwa nożowa DN80
	1.19	Rura odpowietrzająca DN90
	1.20	Pompa
	1.21	Zawór zwrotny kołanowy kulowy DN 80
	1.22	-
	1.23	Zasuwa nożowa DN200
	1.24	Kolnierz zaciskowy do rury PVC DN200
	1.25	Rura odpowietrzająca pompy DN50 PVC klej.
	1.26	Rura DN32 PVC do pompy odwadniającej
	1.27	Odpowietrzenie PVC DN160 SN8
	1.28	Uszczelnienie typu GP (Dz146/Dw88,9)
SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI		
2	2.1	Zbiornik przepompowni DN2000
	2.2	Studzienka DN300x250
	2.3	Uszczelnienie typu RTR DN80
	2.4	-----
	2.5	Drabina
	2.6	Wentylator nawiewny DN100
	2.7	Rura wentylacyjna DN100
	2.8	Kominiek wentylacyjny DN100 w pokrywie pompowni
	2.9	Zawias pokrywy DN2000
	2.10	Pokrywa soczewkowa DN2000
	2.11	-----
	2.12	Uchwyt zewnętrzny do drabiny
ZBIORNIK RETENCYJNY		
3	3.1	Rura DN300, L=2m
	3.2	Rura PVC DN160
	3.3	-----
	3.4	-----
	3.5	Redukcja DN300/DN200
	3.6	-----
	3.7	Rura PVC DN200 SN8
STUDNIA NAPŁYWOWA		
4	4.1	Studnia beton. DN1200
	4.2	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN200
	4.3	Sztycy do zasuw z obudową
	4.4	Skrzynka do zasuw DN200
	4.5	Króciec FW DN200
	4.6	Przewód gravitacyjny DN200
OBIEKTY TOWARZYSZĄCE		
5	5.1	Fundament pod szafę sterowniczą
	5.2	Szafa sterownicza
	5.3	Rura na kable PVC D110
	5.4	Fundament pod żurawia z podstawą typu H
	5.5	Żuraw z podstawą

- UWAGA:
1. Do wyciągania pomp projektuje się 1 żuraw przenośny z możliwością montażu na 2 stanowiskach.
 2. Opcja kolumna EKOS z sybkozłączem do przepłukiwania rurociągu tłoczego lub EKON w przypadku występowania lewara.
 3. Objętość zbiornika retencyjnego dobierać indywidualnie do wydajności układu zmieniając długość i/lub średnicę zbiornika retencyjnego.

TITUTO Sp. z o.o. ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów				
AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWN. BUDOWL.	PODPIS	FAZA	PW
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	S - 114/91 (do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)		"Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Darowice i Książyce" gm. Fredropol Etap I	
mgr inż. Szymon DYŁĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej)		NAZWA PROJEKTU Projekt Wykonawczy	DATA III 2022 r.
mgr inż. Tomasz KOBYLARZ - asystent projektanta			NAZWA RYSUNKU Przepompownia sucha P5 - przekrój A-A	SKALA 1:50
inż. Natalia SKOWRON - asystent projektanta				NR RYSUNKU 46
INWESTOR: Gmina Fredropol Fredropol 15, 37-734 Fredropol		BRANŻA Sanitarna		