

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 1710 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Proszę o podanie wymiarów świetlika, którego dotyczy montaż rolety wewnętrznej, elektrycznej na prowadnicach ?

Odpowiedź: Wymiar należy pobrać bezwzględnie podczas prac wykonawczych. Przy świetliku należy zamontować trzy rolety wewnętrzne o wymiarach ok. 300x200 cm każda, w poziomie stropu.

Pytanie nr 2: Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz udostępnienie zestawienia z wymiarami drzwi typu D1- D4, ponieważ zostały one umieszczone w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: W przedmiarach drzwi zostały ujęte w pozycji 480. W załączniku poprawione zestawienie stolarki (rys. 19B)

Pytanie nr 3: Co należy przyjmować jako oczyszczenie i impregnację konstrukcji dachu. Czy należy przyjąć impregnację środkami zabezpieczającymi do klasy NRO (np. smarowanie Fobosem) ?

Odpowiedź: Tak należy przyjąć oczyszczenie i impregnacje oraz zabezpieczenie do klasy NRO - wykonanie powłoki z materiałów np. FOBOS.

Pytanie nr 4: Prosimy o określenie rodzaju styropian do docieplenia ścian fundamentowych. Czy ma to być styropian typu XPS, Aqua, Fundament?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono 4.04.2023r. – pytanie nr 1

Pytanie nr 5: Czy montaż stolarki na tzw. „ciepły montaż” ma odbywać się przy użyciu konsol do montowania stolarki w warstwie izolacji termicznej, czy może w miejscu istniejącej stolarki (w ościeży murowanej)?

Odpowiedź: Stolarka montowana w miejscu istniejącej.

Pytanie nr 6: Wnosimy o podanie wymiarów i parametrów technicznych rolety zacieniającej wewnętrznej przy świetliku. W przedmiarze określony 1 kpl. bez sprecyzowania rozwiązania i wielkości.

Odpowiedź: Wymiar należy pobrać bezwzględnie podczas prac wykonawczych. Przy świetliku należy zamontować trzy rolety wewnętrzne o wymiarach ok 300x200 cm każda, w poziomie stropu. Rolety elektryczne w prowadnicach wraz z doprowadzeniem zasilania z istniejącej instalacji zlokalizowanej w pomieszczeniu auli.

Pytanie nr 7: Prosimy c o potwierdzenie, że do wyceny robót wykończeniowych jak gładzie gipsowe i malowanie należy przyjąć ilości wynikające z przedmiaru robót.

Odpowiedź: Prace wykonać zgodnie z dołączonymi przedmiarami.

Pytanie nr 8: Czy do wyceny należy przyjmować wyposażenie okien w roletki wewnętrzne? Brak tego zakresu w przedmiarach robót. Jednocześnie wnosimy o określenie parametrów technicznych tych roletek, jeżeli mają być uwzględnione w wycenie ofertowej.

Odpowiedź: Rolety wewnętrzne są ujęte w przedmiarach (pozycja 479). Rolety materiałowe w prowadnicach.

Pytanie nr 9: Wnosimy o doprecyzowanie zakresu prac jaki należy przyjąć w robotach związanych z demontażem urządzeń i elementów znajdujących się na elewacji budynku co zostało przyjęte w przedmiarze w ilości 1 kpl.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji wszelkie elementy wyposażenia, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10: Czy do montażu stolarki należy przyjmować system otwierania okien z poziomu podłogi ? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości tych elementów.

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonywania otwierania z poziomu podłogi.

Wójt Gminy Piaski

/ - / Wiesław Głapka

Otrzymują:

-adresat

-a/a