


WITRYNA WW-1 - RZUT

skala 1:50



PRACE WYKOŃCZENIOWE:

- przewidzieć wymianę wykładziny PCV na szer. 1,0m w miejscu montażu drzwi na szer. korytarza,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie ścian przyległych do witryny na szer. 2,0m,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie sufitu przyległego do witryny na szer. 2,0m,

OPIS WITRYNY


- witryna wewnętrzna aluminiowo-szklana, (wg rozwiązania systemowego),
 - drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, automatyczne,
 - kwatera boczna oraz naświetle górne stałe (fix),
 - szklenie szkłem pojedynczym, bezpiecznym, klejonym,
 - dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
 - drzwi ryglowane z zamkiem
 - kolor profili: biały,
- zamontować napęd systemowy do drzwi przesuwnych,
 - zasilanie napędu wyposażone w akumulator,
 - drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
 - drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,

WITRYNA WW-1 (RTG)

skala 1:50

PLAN SYTUACYJNY (parter)

skala 1:1000




UWAGA

WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA WITRYNY
JEST WYMIAREM OBLIGATORYJNYM.


WITRYNA WW-1 - WIDOK

skala 1:50



WITRYNA WW-1 - PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:50



LEGENDA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

PROKEN BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU SZPITALA PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylnej dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylnej dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przysięennych na klatkach schodowych i korytarzach,

TEMAT RYS.:

WITRYNA WW-1

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup,

NR RYS.:

Aw-4

SKALA:

1:50

F:A3/297x420

architektura

INWESTOR:

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

Podpisy:

Projektowała: mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/Op

Sprawdził: mgr inż. arch. Natalia Chlebowska
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016

Opracował: mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12
mgr inż. arch. Marcel Świtała

REWIZJA: 0

sierpień 2021r.