


skala 1:50

- witryna zewnętrzna aluminiowo-szklana (profil z przekładką termiczną) (wg rozwiązania systemowego),
- drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, otwierane automatycznie,
- kwatery boczne oraz naświetla górne stałe (fix),
- szklenie witryn trójszybowe, szklenie drzwi dwuszybowe
- szklenie szkieł bezpiecznym, klejonym,
- wsp. U witryny <0,9W/m²K, wsp. U drzwi < 1,3 W/m²K
- dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
- drzwi ryglowane z zamkiem
- kolor profili: biały,




- zamontować napęd systemowy do drzwi przesuwanych zewnętrznych
- zasilanie napędu wyposażone w akumulator,
- drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
- drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,

- przewidzieć wykonanie płytek gresowych antypoślizgowych w projektowanym wiatrołapie oraz w przejściu zgodnie z rys.
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie istniejących ścian zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie sufitu zgodnie z zakresem oznaczonym na rysunku,

- w zakresie prac zewnętrznych przeprowadzić prace wykończeniowe odtworzeniowe w miejscach przyległych do montażu witryny,

ZAKRES OPRACOWANIA ODNOŚI SIĘ JEDYNNIE DO WYMIANY
WITRYN: ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. POZOSTAŁE ELEMENTY
PRZYLEGAJĄCE BUDYNKOWI NIE WCHODZĄ W ZAKRES OPRACOWANIA.


W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ DLA BUDYNKU ZOSTAŁA OPRACOWANA EKSPERTYZA
POŻ. ORAZ WYPADNE POSTANOWIENIE PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/55/2005 z dnia 22.11.2005r. zmienione
POSTANOWIENIEM nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.

skala 1:50**skala 1:50****skala 1:50**

- - KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- - KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY
- x—x—x - KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA

skala 1:50

skala 1:1000



Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.



PRO KEN BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU
SZPITALA PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP
W ZAKRESIE:
- wejść i witrzyn wejściowych do budynku,
- witrzyn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochyłni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochyłni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i
korytarzach,

TEMAT RYS.:

WEJŚCIE 2 / WITRYNA WZ-3

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup,

INWESTOR:
Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Karola Miarka 14
46-082 Kup

NR RYS.:
Aw-2

SKALA:
1:50
F:420x594mm

architektura

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

Podpiszy:

Projektowała: mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/Op

Sprawdził: mgr inż. arch. Natalia Chlebowska
upr. bud. nr 50/DSOK/2016

Opracował: mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12
mgr inż. arch. Marcel Świtla

REWIZJA: 0

sierpień 2017r.