


WITRYNA WW-4 - RZUT
skala 1:50




UWAGA
WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA WITRYNY
JEST WYMIAREM OBLIGATORYJNYM.


PRACE WYKOŃCZENIOWE:

- przewidzieć wymianę wykładziny PCV na szer. 1,0m w miejscu montażu drzwi na szer. korytarza,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie ścian przyległych do witryny na szer. 2,0m,
- przewidzieć szpachlowanie, gładzie, gruntowanie i malowanie sufitu przyległego do witryny na szer. 2,0m,

WITRYNA WW-4 - WIDOK
skala 1:50




WITRYNA WW-4 - PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:50



WITRYNA WW-4 (ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ)
skala 1:50

PLAN SYTUACYJNY (II P.)
skala 1:1000



OPIS WITRYNY

- witryna wewnętrzna aluminiowo-szklana, (wg rozwiązania systemowego),
 - drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, automatyczne,
 - kwatera boczna oraz naświetle górne stałe (fix),
 - szklenie szkłem pojedynczym, bezpiecznym, klejonym,
 - dolny profil - wysoki tzw. "kopacz",
 - drzwi ryglowane z zamkiem
 - kolor profili: biały,
- zamontować napęd systemowy do drzwi przesuwnych,
 - zasilanie napędu wyposażone w akumulator,
 - drzwi współpracujące z centralą SSP (otwarcie w przypadku pożaru),
 - drzwi współpracujące z istniejącym systemem pożarowym ESSER,

UWAGA
SPRAWDZIĆ CZY W MIEJSCU BRUZY ŚCIENNEJ
NIE OPIERA SIĘ BELKA STROPU.
W PRZYPADKU ODRYCIA BELKI PRZESUNĄĆ BRUZDĘ

LEGENDA:

- KOLEM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLEM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY
- KOLEM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA

UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

PROKEN BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU SZPITALA PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP W ZAKRESIE:

- wejść i witrin wejściowych do budynku,
- witrin i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i korytarzach,

TEMAT RYS.:
WITRYNA WW-4

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup,

NR RYS.:
Aw-7

SKALA:
1:50
F:A3/297x420

architektura

INWESTOR:
Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

Projektowała: mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/Op

Sprawdził: mgr inż. arch. Natalia Chlebowska
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016

Opracowali: mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12
mgr inż. arch. Marcel Światała

Podpisy:

REWIZJA: 0 sierpień 2021r.