

Przedmiar

Remont kotłowni w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej w Rakoniewicach

Budowa: Rakoniewice ul. Nowotomyska
Obiekt: Roboty instalacyjne
Zamawiający: Gmina Rakoniewice

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont kotłowni			
1.1 Montaż kaskady kotłów kondensacyjnych 3 x 99 kW z ramą stojącą i regulatorom kaskadowym typu W B2HA z pompami obiegu kotłowegoi, i wszelkimi niezbędnymi akcesoriami do pakietu. Moc Modulowana kotła 20-99kW.	1		kpl
1.2 Montaż regulatora typu 200 H HK3B lub innego o równoważnych parametrach	1		układ
1.3 Montaż regulatora typu 200 H HK1B lub innego o równoważnych parametrach	1		układ
1.4 Analog. Montaż zestawu uzupełniającego dla 2 i 3 obiegu MW2B	1		szt
1.5 Analog .Monraż modułu komunikacyjnego LON	2		szt
1.6 Demontaż komina spalinowego łącznie z kominem zewnętrznym (wymiana uszczelel)	1		kpl
1.7 Analog. Montaż zestawu kominowego dla kaskady 3 kotłów typu V3KS lub równoważny łącznie z wymianą uszczelek w kominie istniejącym (komin zewnętrzny 4,5m)	1		kpl
1.8 Demontaż istniejącej kaskady 3 kotłów łącznie z regulatorami Vitotronic - 3 szt.	1		kpl
1.9 Przeniesienie istniejącego czujnika poziomu wody w inne miejsce	1		kpl
1.10 Dopasowanie zasilania kaskady do istniejącego sprzęgła hydraulicznego	1		kpl
1.11 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100-m, średnica do 65-mm	1		próba
1.12 Uruchomienie kotłowni przez serwis	1		kpl
1.13 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·28·mm sprowadzenie wylotów z zawoirów bezpieczeństwa nad posadzkę	2		m
1.14 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm	2		szt
1.15 Montaż neutralizatora skroplin	1		kpl
1.16 Przygotowanie dokumentów do UDT	1		kpl
1.17 Wykonanie instrukcji obsługi kotłowni	1		kpl

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Remont kotłowni	