



NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  
wymiarowanie  
skala 1:250



NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA (wzmocniona)


- 6cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
- 4cm PODSTYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
- 25cm PODROBOWA - TŁUCZEN STABILIZOWANY MECH. 0-31,5mm
- 10cm WARSZTWA ODSĄCAZAJĄCA - PIASEK 0/25-2mm
- 10cm GEOKRATA KOMBOROWA 10 cm wypełniona kruszewem kwalifikowanym GEOWŁÓKNIA POLIPROPYLENOWA GRUNT RODZIMY



skala 1:25

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - ASFALTOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (wzmocniona)

- 4cm WARSZTWA SCIERALNA AC 5
- 4cm WARSZTWA WIĄZĄCA AC15
- 27cm PODROBOWA - TŁUCZEN STABILIZOWANY MECH. 0-31,5mm
- 10cm WARSZTWA ODSĄCAZAJĄCA - PIASEK 0/25-2mm
- 10cm GEOKRATA KOMBOROWA 10 cm wypełniona kruszewem kwalifikowanym GEOWŁÓKNIA POLIPROPYLENOWA GRUNT RODZIMY



skala 1:25

LEGENDA

KIERUNEK UKŁADANIA KOSTKI	
ob	OBRIEZE BETONOWE CHODNIKOWE 10x30x100 cm - JASNO SZARE 1005m
ob	OBRIEZE GRANITOWE 8x30x100 cm - JASNO SZARE 17m
pg	PALISADA GRANITOWA 10x10x80 cm - JASNO SZARA 106szt.

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

A KOSTKA BRUKOWA BETONOWA JASNO SZARA - PODSTAWOWA (ŚCIEŻKI)	
KOLOR: jasnoszary, melanz (imitacja kamienia)	
ROZMIAR: mix rozmiarów: od 12x18cm - do 24x36	
GRUBOSC: 6cm	
ILOSC: 917,51m²	
B KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA LUPANA SZARA - OBRZEZA DEKORACYJNE	
KOLOR: szary lub ciemnoszary	
ROZMIAR: 4x6	
GRUBOSC: 6cm	
ILOSC: 364,72m²	
C NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	
KOLOR: czarny	
GRUBOSC: 8 cm	
ILOSC: 214,57m²	
D PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE - NAWIERZCHNIA FONTANNY	
KOLOR: szary / ciemnoszary	
WYMIARY: 25-60, docięte do okręgu (zgodnie z rysunkiem fontanny)	
GRUBOSC: 6 cm	
ILOSC: 17,35m²	
E PŁYTY GRANITOWE CHODNIKOWE PŁOMIENIOWANE - WYMIANA NAWIERZCHNI STOPNI SCHODÓW	
KOLOR: szary / ciemnoszary	
WYMIARY 60x60 (zgodnie z detalem e)	
GRUBOSC: 6 cm	
ILOSC: 11,27m²	

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ARCHITEKTURA

DATA

MARZEC 2021

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Jarosław KOZAK  
upr. nr. NPIA/078/2012

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Michałina MUSIAKA  
214

INWESTOR

GMINA WOLBROM  
ul. Krakowska 1, 32-340 WOLBROM

LOKALIZACJA

ul. Krakowska, 32-340 WOLBROM  
Dz. nr 3779

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO  
W WOLBROMIU - ETAP I

NAZWA RYSUNKU

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIARY

NR RYSUNKU

AW\_02

FORMAT

420x900

SKALA

1:250, 1:25