


DET. C
SKALA 1:10



POSADZKA SALI

- WYKŁADZINA SPORTOWA PVC O ŁĄCZNEJ GR. 7,5MM
- PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM
- PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM
- WARSTWA FOLII IZOLACYJNEJ STABILIZUJĄCA WILGOĆ
- RUSZT POPRZECZNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 250 MM
- RUSZT PODŁUŻNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 500 MM
- PODKŁADKA DREWNIANA
- PODKŁADKA SPRĘŻYSTA
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- WYLEWKA BETONOWA GR. 100 mm ZBROJONA SIATKĄ
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE – RURY PROWADZONE W WYLEWCE
- FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm
- STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 15 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA – 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
- PŁYTA ŻELBETOWA B20 GR. 20 cm



ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ŻUBRYCKI
ul. Zielone Wzgórze 1 50-900 Bielogłoga bura@aarz.pl tel. 514402302

BRANŻA		SPEC		ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
BO		BO		PT	1:10	AB07C
NAZWA I ADRES ZADANIA					DATA	28 MAJ 2023
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO						
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE						
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU						
DETAL C						
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:						PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 6651.COKK2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej bto						Radosław Żubrycki
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:						
Mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 7331.COKK2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto						Joanna Niecko
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:						
Mgr inż. Krzysztof Czapiński Nr upr. 106100.DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto						Krzysztof Czapiński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:						
Mgr inż. Rafał Rozemier Nr upr. 250COC007 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto						Rafał Rozemier
						STRONA