


## DETAL - WIAZAR KRATOWY WR-1

### WIDOK WIĘŻBY 1-1



SKALA 1:25

ZABEZPIECZENIE P.POŻ.:

DREWNO: R15

ŁĄCZNIKI R15

#### UWAGA OGÓLNA:

##### WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.

1. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

2. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.

3. Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

4. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.

5. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

6. Mocowanie wiazarów kratowych do konstrukcji budynku oraz stężenie konstrukcji prefabrykowanej dachu zgodnie z zaleceniami wybranego producenta więźby dachowej.

7. Elementy stalowe bezpośrednio narażone na działanie ognia należy dodatkowo zabezpieczyć farbami ogniochronnymi do R15.

8. Zestawienie drewnianych elementów konstrukcyjnych wg zestawienia drewna.

9. Drewno należy zabezpieczyć trójfunkcyjnymi impregnatami do drewna zabezpieczającymi przed ogniem, grzybami oraz owadami. Impregnację należy wykonać metodą ciśnieniową.

10. SZCZEGÓŁOWY PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DACHU MOŻE BYĆ OPRACOWANY PRZEZ WYBRANEGO SPECJALISTYCZNEGO PRODUCENTA

I MONTAŻYSTĘ PREFABRYKOWANEJ WIĘŻBY DACHOWEJ.

#### MATERIAŁY:

Drewno: klasa drewna C24



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI  
ul. Główna 100 00-000 Warszawa tel. 02 244 00 00

BRANŻA: SPEC: ETAP: SKALA RYSUNKU: NR ZALĄCZNIKA:

BO BO PT 1:25 K03.1

NAZWA I ADRES ZADANIA: DATA: 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM  
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MEDYKA, POWIAT KŁODZKI,  
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU:  
WIAZAR KRATOWY 1

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: PODOPS:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY: KONTROLA TECHNICZNA:

STRONA:

ZALĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM  
ELEKTRONICZNYM W STANOWI INTERAKCYJNEJ CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I  
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE