


KOLORYSTYKA

ZBLIŻONY DO
RAL 9002



ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60




ZBLIŻONY DO
RAL 8023



DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE I WEWNĘTRZNE I Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM RYNNI I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKONCZENIE NA ŚLUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNI I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKÓŁY
- WYKONCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ, TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO) - KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAŁ OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWIŚNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM
- POSTĄCIE MAŁOWANE NA ELEWACJI, POSTĄC NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTĄC MAŁOWANE BŁĘDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM
MATERIAŁ LITER - EKSTRUZJOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTYWNE RAL 8011

WIDOK 2-2
ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:50



ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ZUBRYCKI
ul. Zielona Wzgórze 1 15-000 Białogóra bura@aarz.pl tel. 514482362

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB PT	1:100	AB04

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
PROJEKT - ELEWACJA WSCHODNIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 66614 OKK/2014/OW upr. bud. w spec. architektonicznej bto	Radosław Zubrycki
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. arch. Joanna Niesio Nr upr. 7334 OKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto	Joanna Niesio
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106500 DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Krzysztof Czapliński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Rafał Rozemir Nr upr. 239005/07 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Rafał Rozemir
STRONA	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE