

# DET. B, SKALA 1:40


DOKUMENTACJA  
ORYGINALNA

\* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

## Siatka ochronna polipropylenowa

zabezpieczająca okna, mocowana na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV przy użyciu karabińczyków

- wymiar oczka: 4,5 x 4,5 cm
- grubość sznurka siatki: 3 mm, 4 mm, 5 mm
- kolor siatki: czarny lub biały (do uzgodnienia z inwestorem)
- montaż w odległości min. 40 cm od okna



## ŚCIANA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R

BLODKI BETONOWE O GR. 30 CM

NA ZAPRAWIE M10, KLASA 20 MPa

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R

BEZROZPUSZCZALNIKOWA

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU

STYRODUR GR. 10CM

FOLIA KUBEŁKOWA



ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Zubrycki

ul. Zielona Wzgórze 1 50-001 Bielogłowa tel. 514402002

BRANŻA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA

BO BO PT 1:10 AB07B

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL B

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 6616/OKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej blo Radosław Zubrycki

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY: PODPIS

Mgr inż. arch. Joanna Niedo Nr upr. 7313/OKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo Joanna Niedo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inż. Krzysztof Czapiński Nr upr. 10650/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej blo Krzysztof Czapiński

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY: PODPIS

Mgr inż. Rafał Rozemmeter Nr upr. 239D/OS/07 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej blo Rafał Rozemmeter

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE