DOKUMENTACJA ORYGINALNA
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



Przekrój 1-1









Przekrój 2-2





Przekrój 3-3



SŁUP ŻELBETOWY S-1.1 szt. 8

SKALA 1:20

ZESTAWIENIE STALI (DLA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH S-1.1)

NR	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość jednostkowa [m]	Długość łączna [m] Ø8	Długość łączna [m] Ø16
1	8	16	1.46	23.36	
2	16	14	1.82		25.48
3	8	32	1.46	46.72	
4	16	14	3.86		54.04
5	8	30	1.46	43.80	
6	16	4	3.64		14.56
7	16	10	3.45		34.50
Ogółem długość [m]				113.88	128.58
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	1.580
Masa ogółem [kg]				44.98	203.16
Masa całkowita [kg]				248.14	
Masa całkowita dla 8 szt. [kg]				1736.97	

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
2. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
3. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
4. Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
6. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

MATERIAŁY:

Stal:
- zbrojeniowa główna A-IIIN (**RB500**)
- zbrojeniowa strzemion A-IIIN (**RB500**)
- zbrojeniowa montażowa A-IIIN (**RB500**)

Klasa betonu: **B25** (C20/25)
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina pozostałych elementów: 3 cm

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ul. Zielona Wsigilia 1 59-940 Bielkgóra tkom@wp.pl tel. 514462382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
BO	BO	PT	1:20	K02.2

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA: 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU:
SŁUPY ŻELBETOWE S1.1- DETAL

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 108/OD/DUN upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bis	Krzysztof Czapliński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bis	Andrzej Kowalczyk

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE