

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Cmentarz komunalny w Słupsku przy ul. w.Szymborskiej		
1	Element	Grobowiec na urnę pojedynczą - prognozowana ilość 1 szt.		
1.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	0,993
1.2	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,120
1.3	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	0,030
1.4	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	0,288
1.5	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	1,632
1.6	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8'cm	m2	0,563
1.7	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	1,000
1.8	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami do 15'cm w gruncie kategorii III	m3	0,543
1.9	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii III	m3	0,450
2	Element	Grobowiec murowany pojedynczy - prognozowana ilość 9 szt.		
2.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	52,416
2.2	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	2,736
2.3	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	0,360
2.4	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	35,474
2.5	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	77,688
2.6	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8'cm	m2	29,250
2.7	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	40,320
2.8	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami do 15'cm w gruncie kategorii III	m3	14,391
2.9	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii III	m3	38,025
3	Element	Grobowiec murowany podwójny - prognozowana ilość 20 szt.		
3.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	166,400
3.2	KNRW 201/317/1	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0'm	m3	336,000
3.3	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	9,600
3.4	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	1,000
3.5	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	30,728
3.6	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	278,400
3.7	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8'cm	m2	75,000
3.8	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	110,200
3.9	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami do 15'cm w gruncie kategorii III	m3	55,900
3.10	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii III	m3	110,500
4	Element	Grobowiec murowany potrójny - prognozowana ilość 1 szt.		
4.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	16,835
4.2	KNRW 201/317/1	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0'm	m3	31,150
4.3	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,680
4.4	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	0,070

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	5,071
4.6	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	21,056
4.7	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8 cm	m2	4,375
4.8	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	6,235
4.9	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami do 15 cm w gruncie kategorii III	m3	2,835
4.10	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii III	m3	13,840