
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45441000-0 Roboty szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Uniwersytet Opolski
ADRES INWESTYCJI : DS. Niechcic
INWESTOR : UNIwersytet OPOLSKI
ADRES INWESTORA : 45-040 Opole, Plac Kopernika 11a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Lamenc
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 1.9*1.9*3	m ² m ²	10.830	
				RAZEM	10.830
2	ST1 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich listw dociskowych 1.9*4*3*0.10	m ² m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
3	ST1 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy malowanej proszkowo 2.28	m ² m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
4	ST1 analogia	Szklenie ram metalowych szkłem bezpiecznym , antyrefleksyjny barwionym na uszczelki gumowe 10.83	m ² m ²	10.830	
				RAZEM	10.830
5	ST1	Wywiezienie gruzu szklanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km wraz z kosztem utylizacji 10.83*0.04	m ³ m ³	0.433	
				RAZEM	0.433
6	ST1 kalk. własna	Praca podnośnika koszowego wraz z dojazdem 16	mg mg	16.000	
				RAZEM	16.000