

A	PODŁOGA NA GRUNCIE
	POSADZKA PRZEMYSŁ. BETON. 0,5% OD 3cm (UTWARDZANA)
	PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBROJ. SIATKĄ Ø10 CO 20cm GÓRA+DÓŁ
	FOLIA PE
	STYROPIAN XPS300 - 10cm
	PIASEK UBITY WARSTW. - 15 cm
	GRUNT RODZIMY

B	DACH
	PŁYTA WARSTWOWA - 10cm
	STALOWA KONSTRUKCJA DACHU

C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	PŁYTA WARSTWOWA - 10cm
	STALOWA KONSTRUKCJA ŚCIANY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. JERZY MAKOWSKI
ul. Żółkiewskiego 14, 43-600 JAWORZNO

TEMAT: Budynek gospodarczy przy OSP Dąbrowa Narodowa

ADRES: Jaworzno ul. Strażacka 11, dz. nr 4582 obr. 122

TYTUŁ RYS.: Przekrój A-A

NR PROJEKTU 22/2023

NR RYSUNKU 3/7

Projektant	mgr inż. arch. Jerzy Makowski	Nr upr. 404/78		Branża	Arch. - Bud.
Opracowanie	mgr inż. arch. Kamil Kubiak			Data	grudzień 2023
				Skala	1:50