

PRZEDMIAR ROBÓT 34/IL/21

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu zasilania kuchni gazowych
w budynku mieszkalnym przy ul.Noakowskiego 2 w Gliwicach

INWESTOR : Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.Warszawska 35 B

DATA OPRACOWANIA : Listopad 2021

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ	1	34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ			
1	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-02	Rura stalowa czarna bez szwu	m	18.00	
		18		RAZEM	18.00
2	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-01	Rura stalowa czarna bez szwu	m	5.00	
		5		RAZEM	5.00
3	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura bez szwu	m		
d.1	0303-01	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
4	KNR 0-13	Rury miedziane o śr. zewn. 18 mm + kształtki miedziane zaciskowe o śr. zewn. 18 mm	m		
d.1	0127-01	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNR 2-15	Kurek kulowy do gazu dn 15	szt.		
d.1	0310-01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR-W 2-15	Dwuzłączki mosiężne Dn 15 mm	szt.		
d.1	0430-01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 2-15	Kurek kulowy do gazu dn 25	szt.		
d.1	0310-02	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR 2-15	Wąż elastyczny do gazu Dn 15	szt.		
d.1	0107-07	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 7-09	Monoblok izolacyjny Dn 40	szt.		
d.1	2501-06	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 7-09	Spawanie monobloku izolacyjnego dn 40	złącz.		
d.1	0101-05	2	złącz.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0306-02	Uchwyt do podłączenia gazomierza - rozstaw króćców 130	kpl.	10.00	
		10		RAZEM	10.00
12	KNR 2-15	Szafka stalowa wentylowana do gazomierza G4	szt.		
d.1	0120-01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
13	KNR 2-15	Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym z pokrywą , o wymiarach wys/szer./gł. 85/50/60 cm	szt.		
d.1	0311-03	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR 4-02	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
d.1	0313-05	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNR 2-15	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
d.1	0305-02	Rx2	m	38.00	
		18+5+15		RAZEM	38.00
16	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.1	0307-01	Rx2	lokal.	10.00	
		10		RAZEM	10.00
17	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1512-01	38	m	38.00	
				RAZEM	38.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 kalk. własna	Plombowanie liczników	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
19	d.1 kalk. własna	Odbiór instalacji przez Zakład Kominiarski	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNR 4-01 d.1 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
24	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	d.1 kalk. własna	Materiał na tuleje ochronne	kpl		
		Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) Dn 65 - 2,5 m ; Dn 50 - 0,5 m ; Dn 40 - 1,5 m; Dn 25 - 4,0 m	kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00
27	KNR 4-01 d.1 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
28	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1+2+9	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
29	KNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
30	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
31	KNR 4-01 d.1 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		38	szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
32	KNR 4-01 d.1 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
33	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
34	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		38	m ²	38.00	
				RAZEM	38.00