




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10



skala 1:10



skala 1:10



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – LEGENDA

1	Obrzeże betonowe 8x30 cm
2	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
3	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
4	Warstwa ścieralna chodnika betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 8 cm
5	Warstwa mrosoochronna i odcinająca grunt stabilizowany cementem o $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ - gr. 15 cm
6	Warstwa humusu gr. 10 cm
7	Krawężnik betonowy uliczny - 15x22 cm (najazdowy)
8	Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
9	Bitumiczna masa zalewowa (uszczelniająca)
10	Krawężnik betonowy uliczny, typ lekki - 15x30 cm
11	Warstwa ścieralna zjazdów betonowa kostka brukowa (grafitowa) - gr. 8 cm
12	Podbudowa zasadnicza chudy beton C 8/10 - gr. 20 cm
13	Opornik betonowy drogowy - 12x25 cm

jednostka projektowa		 BIURO INŻYNIERII LĄDOWEJ EuroStrada RUFIN JARKA		ADRES: ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarneków TELEFON: +48 698 92 00 73 E-MAIL: eurostrada@wp.pl	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)					
zadanie		PRZEBUDOWA DROGI – BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1342P W MIEJSCOWOŚCI HUTA			
inwestor		 Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnekowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarneków tel. (0-67) 255-28-01			
rysunek		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
projektant (branża drogowa)	mgr inż. Rufin Jarka	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		podpis 	
	WKP/0294/POOD/12				
sprawdzający (branża drogowa)	inż. Adam Chmielewski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		podpis 	
	WKP/0231/POOD/06				
stadium	branża	skala	data	nr rysunku	
Projekt wykonawczy	Drogowa	1:10	12.2021	3.3	