
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY ŚW. MIKOŁAJA W RADZEWIE W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD DZIAŁKI NR 405/1 DO
ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA (DZIAŁKA NR 410/1)

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

ADRES INWESTYCJI: Radzewo ul. św. Mikołaja

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Kórnik

ADRES INWESTORA: Kórnik pl. Niepodległości 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		USTAWIENIE OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO			
1.1	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01	Ustawienie i utrzymywanie znaków drogowych oznakowania tymczasowego wraz z kosztami ewentualnego wypożyczenia znaków	szt.		
		znak A-14 2	szt.	2,000	
		znak A-12b 1	szt.	1,000	
		znak A-12c 1	szt.	2,000	
		znak A-30 2	szt.	2,000	
		znak B-41 2	szt.	2,000	
		znak B-33 2	szt.	2,000	
		znak B-41 2	szt.	2,000	
		tabliczka T-0 "Przejsiecie drugą stroną ulicy" 2	szt.	2,000	
		znak B-34 2	szt.	2,000	
				RAZEM	15,000
1.2	KNR 2-31 0703-05 z.o.2.13. 9902-01	Ustawienie i utrzymanie tablic oznakowania tymczasowego wraz z kosztami ewentualnego wypożyczenia znaków	szt.		
		tablica U-20b 1	szt.	1,000	
		tablica U-3d 1	szt.	1,000	
		tablica U-21a/b 6	szt.	6,000	
		tablica U-20c 2	szt.	2,000	
				RAZEM	10,000
2		DEMONTAŻ OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO			
2.1	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-01	Usunięcie znaków drogowych oznakowania tymczasowego	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2.2	KNR 2-31 0703-06 z.o.2.13. 9902-01	Usunięcie tablic oznakowania tymczasowego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	USTAWIENIE OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO								
2	DEMONTAŻ OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO								
	Kosztorys razem								

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1	USTAWIENIE OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO						
1.1	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01		Ustawienie i utrzymywanie znaków drogowych oznakowania tymczasowego wraz z kosztami ewentualnego wypożyczenia znaków	szt.	15,000		
1.2	KNR 2-31 0703-05 z.o.2.13. 9902-01		Ustawienie i utrzymanie tablic oznakowania tymczasowego wraz z kosztami ewentualnego wypożyczenia znaków	szt.	10,000		
Razem dział: USTAWIENIE OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO							
2	DEMONTAŻ OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO						
2.1	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-01		Usunięcie znaków drogowych oznakowania tymczasowego	szt.	15,000		
2.2	KNR 2-31 0703-06 z.o.2.13. 9902-01		Usunięcie tablic oznakowania tymczasowego	szt.	10,000		
Razem dział: DEMONTAŻ OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO							
Kosztorys razem							