


KŁAD 3-3



KŁAD 4-4

0.10

ŁAZIENKA DLA DZIECI PRZY SALI NR 5

LEGENDA:

1. Miska stojąca WC ze spluczką dla przedszkolaka (H=33cm)
2. Umywalka dla przedszkolaka (H=50cm), syfon klik-klak uniwersalny chrom
3. Bateria umywalkowa bezdotykowa, kolor chrom
4. Brodzik prysznicowy akrylowy niski 100x100cm, biały z syfonem i bateria prysznicowa natynkową
5. Lustro wieszane
6. Dozownik na mydło w płynie, stal matowa
7. Pojemnik na ręcznik papierowy, stal matowa
8. Szczotka do WC, stal matowa
9. Kosz na śmieci 27L, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
10. Płytki podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
11. Płytki ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
12. Ściana malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną, na kolor jasno szary
13. Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych
14. Kabina systemowa z płyt HPL z drzwiami
15. Zawór czerpak, chrom
16. Kratka podłogowa, stal nierdzewna, kolor chrom
17. Kratka wentylacyjna, PCV biała



Biurow Usług Projektowych "OPUS"
60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZĄ WINDĘ OSOBOWĄ

LOKALIZACJA:
PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,
604/1, 605/3, 605/4, 607

INWESTOR:
GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Anna Smółka
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej

TEMAT RYSUNKU:
DETAL POMIESZCZENIE 0.10 - KŁADY

DATA:
10.2021

SKALA:
1:25

NR RYS.:
A-25