

AG/ZP-14/2024

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZAPYTANIA DO SWZ**

w postępowaniu przetargowym pn.

**MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ MIĘDZYCHÓD W CELU
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

(Nr sprawy: AG/ZP-14/2024)

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

W WC dla osób niepełnosprawnych w miejscu montażu baterii prysznicowej znajduje się grzejnik c.o., prosimy o informację w które miejsce należy go przenieść i czy należy grzejnik + zawory wymienić na nowy.

W odpowiedzi na pytanie: Grzejnik powiesić na ścianie zewnętrznej (pod oknem), zastosować nowe zawory i termostat bezpieczny.

Pytanie 2

W kosztorysie brak odwodnienia liniowego prysznica, czy należy je doliczyć ?

W odpowiedzi na pytanie: Patrz kosztorys po zmianie.

Pytanie 3

W pomieszczeniu dekontaminacji na rysunku i w rzeczywistości są 2 szt. drzwi, w kosztorysie do wymiany jest ujęta 1 szt. Ile drzwi należy wymienić ? Również szerokość drzwi nie jest jednoznaczna - szer. drzwi z natury jest 100 cm, a w kosztorysie 110 cm, jakie należy przyjąć do wymiany, jeżeli szersze to czy doliczyć poszerzenie otworów.

W odpowiedzi na pytanie: Patrz nowy kosztorys po zmianie.

Pytanie 4

W pomieszczeniu dekontaminacji na rysunku zaznaczono brodzik, w kosztorysie brak, pytanie czy należy zastosować odwodnienie liniowe, czy zamontować brodzik.

W odpowiedzi na pytanie: Zastosować odwodnienie liniowe (patrz kosztorys po zmianie)

Zamawiający modyfikuje treść **rozd. IV SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** w następujący sposób:

Było:

Zakres modernizacji/prac budowlanych obejmuje główne roboty budowlane:

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:

Łazienka ogólnodostępna:

- demontaże armatury i urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej, sufitu podwieszonego, instalacji elektrycznej,
- wyburzenia ścianki działowej,
- rozebranie okładzin ściennych i podłogowych z płytek,
- wykucie przejścia przez stary szyb windy towarowej,
- uzupełnienie elementu stropu (szyb windy),
- wymurowanie ścianek działowych,
- montaż podejść wod-kan,
- montaż instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie),
- wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych (z wykładziny PVC), sufitów (kasetony),
- montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury,
- montaż urządzeń pomocniczych dla niepełnosprawnych (pochwyty),
- montaż nowej stolarki drzwiowej,
- montaż narożników ochronnych.

Pomieszczenie dekontaminacji:

- demontaże armatury i urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej, sufitu podwieszzonego, instalacji elektrycznej
- rozebranie okładzin ściennych i podłogowych z płytek
- montaż podejść wod-kan
- montaż instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie)
- wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych (z wykładziny PVC), sufitów (kasetony)
- montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury
- montaż urządzeń pomocniczych dla niepełnosprawnych (pochwyty)
- montaż nowej stolarki drzwiowej
- montaż narożników ochronnych

Sposób użytkowania budynku oraz jego części nie ulegnie zmianie.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulegają zmianie.

POWIERZCHNIA ODDZIAŁU	
Pomieszczenia objęte modernizacją (Kondygnacja 0, Segment D)	ok. 30 m ²

Jest:

łazienka ogólnodostępna:

- demontaże armatury i urządzeń sanitarnych, sufitu podwieszzonego, instalacji elektrycznej
- wyburzenia ścianki działowe
- rozebranie okładzin ściennych i podłogowych z płytek
- wykucie przejścia przez stary szyb windy towarowej z wykuciem drzwi na korytarz
- uzupełnienie elementu stropu (szyb windowy)
- wymurowanie ścianek działowych
- montaż podejść wod-kan
- przeniesienie grzejnika na ścianę z oknami z wymianą zaworu dolnego powrotnego, zaworu termostaticznego i montaż głowicy termostaticznej z blokadą
- montaż instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie)
- wykonanie nowych okładzin ściennych (wykładzina PCV), podłogowych (płytki gresowe), sufitów (kasetony)
- montaż podokienników wewnętrznych z tworzywa
- montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury
- montaż urządzeń pomocniczych dla niepełnosprawnych (pochwyty)
- montaż nowej stolarki drzwiowej (z możliwością otwarcia od zewnątrz bez klucza – wkładka łazienkowa)
- montaż narożników ochronnych PCV

Pomieszczenie dekontaminacji:

- demontaże armatury i urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej (1 szt. drzwi), sufitu podwieszzonego, instalacji elektrycznej
- rozebranie okładzin ściennych i podłogowych z płytek
- montaż podejść wod-kan
- montaż instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie)
- wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych (z wykładziny PVC), sufitów (kasetony)
- montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury
- montaż urządzeń pomocniczych dla niepełnosprawnych (pochwyty)
- montaż nowej stolarki drzwiowej (1 szt. drzwi aluminiowych pełnych, z możliwością otwarcia od zewnątrz bez klucza – wkładka łazienkowa, kolor drzwi aluminiowych – drzwi do sali intensywnego nadzoru SOR)
- montaż narożników ochronnych PCV

Sposób użytkowania budynku oraz jego części nie ulegnie zmianie.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulegają zmianie.

POWIERZCHNIA ODDZIAŁU	
Pomieszczenia objęte modernizacją (Kondygnacja 0, Segment D)	ok. 23 m ²

W związku z wprowadzeniem zmian w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wydłuża termin składnia i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą – zgodnie z treścią ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Dokument podpisał Dyrektor Bartosz Grobelny.

Dyrektor SPZOZ Międzychód
/-/ Bartosz GROBELNY

.....
ZATWIERDZIŁ