




KONSTRUKCJA WĘŻBY
DACHOWEJ
SKALA 1:50

Przekrój 1-1



Przekrój 2-2



WĘŻBA DACHOWA:			
KROKIEW K 8/16cm			
PŁATEW P 14/14cm			
SŁUP S 14/14cm			
MECZE Mi 14/14cm			
KLESZCZE KL 8/16cm			
ZESTAWIENIE DREWNA C24			
K 8/16cm	L=2,81m	6	0,216 m ³
P 14/14cm	L=1,76m	3	0,103 m ³
S 14/14cm	L=0,90m	3	0,053 m ³
Mi 14/14cm	L=0,90m	3	0,053 m ³
KL 8/16cm	L=2,43m	3	0,093 m ³
RAZEM:		0,518 m ³	
Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004,			
Klasa wytrzymałości C24, do stopnia NRO			
Wymiary wężyb zweryfikować na budowie			
KONSTRUKCJA		skala:	1:50
WĘŻBY DACHOWEJ		data:	18-05-2023
BRANŻA	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	18-05-2023	
OBJEKT	Przebudowa bld. budynku mieszkalnego	jednostanowiskowego z łazienką wraz z infrastrukturą	
ADRES BUDOWY	dzielnica nr 11/2/2, jedn. ter. pól wielolet. [220408.2]	obr. Mierzeszyn [0012]	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Górecki	podpis	
specjalność: konstrukcyjno-budowlana		nr upr.: POW/0121/POCX/10	
Izba: POW/BO/0275/07			
D E B E X		K3	
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH			
B U D O W N I C T W A			
Projekt podlega ochronie praw autorskiego. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.			