

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Adaminie - remont dachu  
ADRES INWESTYCJI : Adamin 43, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2023r

*mgr inż. Janusz Perkowski*

Upr. Bud. Nr UAN 8346/III/63/87  
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

**GMINA OLSZÓWKA**

Olszówka 15

62-641 Olszówka

NIP 6662002107, R.311019289 *Włodzimierz Fraszczyk*

**WÓJT**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont świetlicy wiejskiej w Adaminie - remont dachu</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	0.40*(6.0+0.10*2)	m <sup>2</sup>	2.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.480</b>
2	kalkul. indyw	Montaż sklejki szalunkowej czarnej lub brązowej wilgocioodpornej grub. 18mm na murku ogniowym	m <sup>2</sup>		
d.1		0.42*6.0	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka muru ogniowego	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	0.65*(6.0+0.10*2)	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-01	4.0*6.0	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>