

Przedmiar robót

WIŚiG

Budowa: **Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr 503**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **al. Mickiewicza 24/28 Kraków**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Data opracowania:

2023-07-17

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|---|-----------|-------|
| | Kosztorys | WIŚiG | | |
| 1 | Element | Roboty budowlane | | |
| 2 | Element | pokój 503 | | |
| 2.1 | Kalkulacja własna | Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli | kpl | 1,00 |
| 2.2 | KNRW 401/353/9 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² | szt | 1,00 |
| 2.3 | KNRW 401/331/2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,20*2,1*2 | 0,840000 | |
| | | RAZEM: | 0,840000 | m2 |
| 2.4 | KNRW 401/322/2 | Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0 m ² | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,95*2,05 | 1,947500 | |
| | | RAZEM: | 1,947500 | m2 |
| 2.5 | KNR 202/1017/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m ² - analogia - drzwi z futryną komplet - 1 szt. | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1*1,0*2,05 | 2,050000 | |
| | | RAZEM: | 2,050000 | m2 |
| 2.6 | KNRW 401/322/10 | Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 2*(2,05*2+1,00) | 10,200000 | |
| | | RAZEM: | 10,200000 | m |
| 2.7 | KNP 7/127/2 | Progi drzwiowe, długość 0.9 m | szt | 1,00 |
| 2.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | ściany | (2,80+5,50)*2*3,10-2,76*2,30 | 45,112000 | |
| | Sufity | 2,80*5,50 | 15,400000 | |
| | | RAZEM: | 60,512000 | m2 |
| 2.9 | KNR 202/815/4 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 45,11 |
| 2.10 | KNR 202/815/6 | Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 15,40 |
| 2.11 | KNR 40/212/2 | Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie | m2 | 60,51 |
| 2.12 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | m2 | 45,11 |
| 2.13 | KNRW 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | m2 | 15,40 |
| 2.14 | KNRW 401/1212/2 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie- parapety | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 2,76*0,30 | 0,828000 | |
| | | RAZEM: | 0,828000 | m2 |
| 2.15 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie okien folią- analogia | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 2,76*2,30 | 6,348000 | |
| | | RAZEM: | 6,348000 | m2 |
| 2.16 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 15,40 |
| 2.17 | KNR 401/108/14 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km | m3 | 0,50 |
| 2.18 | KNR 401/108/16 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15) - krotność 19 | m3 | 0,50 |