


PŁYTA FUNDAM. SZYBU SKALA 1:25



WYKAZ STALI				
NR	#	L	SZT	A-IIIIN
				#12
1	#12	2.85	13	37.05
2	#12	2,25	12	27.00
3	#12	2,95	13	38.35
4	#12	2,35	12	28.20
Długość razem mb				130.60
Ciężar jednostkowy kg/m				0,888
Ciężar całk. stali kg				115.97

BETON C25/30 (B30)
STAL A-III N - #

UWAGI:

- Otulina zbrojenia w fundamentach - 5 cm.
- Izolacje w/g opisu technicznego.
- Z płyty fundamentowej wypuścić startery do zbrojenia ścian szybu.

<div><div></div><div><div>INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI</div><div>ul. Targowa 18 25-520 Kielce SPÓŁDZIELNIA PRACY</div></div><div><div>Rok założenia 1958</div><div>www.inwestsw.com.pl e-mail: sekretariat@inwestsw.com.pl</div></div></div>				
OBIEKT: BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE (dz.nr 23/3, 23/4, 25 OBRĘB 38)				
RYSUNEK PŁYTA FUNDAMENTOWA				
Rodzaj opracowania PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA				Data 01.2021r
PP	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Skala 1:25 Nr. rys. K03
Projektował	mgr inż. W. Lubieniecki		KL 388/88	
Opracował	inż. B. Soboń			
	mgr inż. H. Saława			
Sprawdził	mgr inż. A. Zapala			
	mgr inż. S. Grudzień		228/KL/72	