



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22
Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg
tel. centr. +48 94/35 44 620
NIP 671-15-54-411

Kołobrzeg, dnia 13.06.2024 r.

znak postępowania: AT/2374/10/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym: „Dostosowanie budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA w Kołobrzegu do przepisów prawa w podziale na 3 części”.

Część 1: „Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych wraz z modernizacją korytarzy i klatek po wykonanych pracach instalacyjnych”.

Część 2: „Przeniesienie 9 szt. istniejących hydrantów wraz z szafkami w ramach modernizacji korytarzy i klatek po wykonanych pracach instalacyjnych”.

Część 3: „Wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku wysokiego B w ramach modernizacji korytarzy i klatek po wykonanych pracach instalacyjnych”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami Rozdział II podrozdział 2 pkt 1 SWZ prosimy o wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych przez zamawiającego w celu oceny równoważności zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp.

Odp.:

Ze względu na to, że autor pytania nie wskazał enumeratywnie materiałów mających być użytych przy realizacji zadania w stosunku do których jego zdaniem zostały użyte nazwy własne, znaki towarowe lub symbole wskazujące na producenta i jest zainteresowany uzyskaniem informacji o parametrach mających decydujące znaczenie przy określaniu równoważności proponowanych przez siebie materiałów - zamawiający podtrzymuje zaprezentowane stanowisko przedstawione w SWZ w myśl którego cyt:

„Podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, znaki towarowe lub symbole producentów mają charakter wyłącznie informacyjny – pomocniczy w przygotowaniu oferty i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych dla określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą spełniały co najmniej te parametry które wskazane zostały przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdego elementu zamówienia”.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami Rozdziału II podrozdział 2 pkt 5 SWZ *Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.* Prosimy o określenie, dla jakich produktów i rozwiązań Zamawiający stosuje kryterium równoważności. Co do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w

art. 104 ustawy Pzp (dotyczy on możliwości żądania określonej etykiety), prosimy zatem o wskazanie przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiach związanych z realizacją zamówienia wymagań dotyczących określonej etykiety.

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie procedowania postępowania nie dysponuje wiedzą o materiałach, w stosunku do których składający zapytanie zamierza stosować materiały równoważne do wymienionych w projektach budowlanych obejmujących branże architektoniczną, elektryczną, sanitarną, stolarską i przeciwpożarową. Informacje dotyczące dowodów przedstawione w sposób zostały w Rozdziale II podrozdział 2 SWZ o treści cyt.: *„Dowodami składanymi wraz z ofertą w celu wykazania równoważności oferowanych przez wykonawcę rozwiązań mogą być w szczególności: karty katalogowe, ulotki, foldery producenta, dystrybutora lub importera, opinie rzeczoznawców, dokumenty pochodzące od niezależnych jednostek opiniujących.”*

Pytanie nr 3

Dokumentacja techniczna – instalacje sanitarne, autor projektu: Tomasz Kuciak: Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 2.6 (str.9), o treści: *Rozruch agregatu wody lodowej wykonać ściśle z instrukcją eksploatacyjną producenta urządzenia.*

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentacji projektowej w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4

W związku ze zmianą kubatury przedsionków p.poż. przewidzianą w dokumentacji technicznej (wszystkie branże) opracowaną przez jednostkę projektującą: Proin Pracownia Projektowa Tomasz Kuciak, a polegającą na wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego na kondygnacjach od 1 do 9 piętra – czy zamawiający opracował zmiany w funkcjonowaniu systemu nadciśnieniowego usuwania dymu i ciepła? Jeśli tak prosimy o załączenie stosownego opracowania.

Odp.: Zaprojektowane zmiany nie wpływają na ww. system i nie wymagają wprowadzania w nim zmian.

Pytanie nr 5

Projekt techniczny – wszystkie branże opracowany przez Firmę Usługowo-Handlową UNICONTROL w części rysunkowej nie zawiera wydzielenia z przedsionka p.poż. pomieszczenia gospodarczego, które projektowane jest zgodnie z dokumentacją techniczną (wszystkie branże) opracowaną przez jednostkę projektującą: Proin Pracownia Projektowa Tomasz Kuciak. A zatem w tej przestrzeni projektowane są zupełnie inne prace (np. w zakresie wykończenia ścian, posadzki) oraz urządzenia, np. dokumentacja UNICONTROL przewiduje sufit podwieszany i oprawę do sufitu podwieszanego, a dokumentacja Proin oprawę liniową na istniejącym suficie. Biorąc pod uwagę powyższe rozbieżności prosimy o ujednoczenie dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Odp.: Pomieszczenie gospodarcze należy wykonać zgodnie z założeniami dla projektu (wszystkie branże) opracowanego przez Proin Pracownia Projektowa Tomasz Kuciak i załącznik nr 7.1 do SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie za krótkich przewodów instalacji p.poż. (SSP, DSO, IT), aby była możliwość umieszczenia ich pod projektowanym sufitem podwieszanym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza łączenie przewodów za pomocą certyfikowanych puszek instalacyjnych. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania wymagane jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru (zamawiającego) zastosowanych materiałów.

Pytanie nr 7

Zgodnie z zapisami pkt 3.4 Projektu technicznego branża elektryczna, opracowanym przez F.U-H UNICONTROL prosimy o załączenie projektu rozbudowy instalacji SAP w budynku.

Odp.: Zamawiający załącza posiadaną dokumentacją powykonawczą systemu SSAP stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Wykonawca uwzględniając posiadaną przez zamawiającego dokumentację SSAP, uzupełniają o zakres podłączeń elektrotrzymaczy drzwi ppoż. i czujek dymu, które należy podłączyć w strefach pod i nad sufitowych, zgodnie z Ekspertyzą ppoż. (udostępnioną przy podpisaniu umowy) Dokumentacja musi być wykonana przez projektanta i uzgodniona z firmą Supon (wykonawcy i gwaranta

posiadanego przez zamawiającego systemu). Musi zawierać też matrycę sterowań ustaloną i zatwierdzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po zaakceptowaniu projektu wykonawca przystąpi do instalacji ww. elementów. Po zakończonych pracach Wykonawca prześle Zamawiającemu komplet dokumentacji z zakresu SSAP.

Pytanie nr 8

Projekt techniczny – branża architektoniczna, opracowany przez F.U-H UNICONTROL Rozdział 3.3 podrozdział 3.3.2 pkt I./ - zaprojektowano wymianę drzwi na parterze w sumie 13 szt. to są te same drzwi, które objęte są częścią 3 zamówienia czyli projektem technicznym opracowanym przez Pracownię Projektową Architekt Magdalena Sikorska? Oba opracowania różnią się od siebie m.in. w zakresie ilości i sposobu wykończenia drzwi. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Wymiana 13 szt. na parterze wchodzi w zakres części 3. Zamawiający nie wymaga wymiany drzwi i ościeżnic na parterze w części 1. W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 9

Projekt techniczny – branża elektryczna opracowany przez F.U-H UNICONTROL nie przewiduje zasilania trzymacz elektromagnetycznych drzwiowych. Prosimy o uzupełnienie projektu technicznego.

Odp.:

Zamawiający załącza posiadaną dokumentacją powykonawczą systemu SSAP stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Wykonawca uwzględniając posiadaną przez zamawiającego dokumentację SSAP, uzupełni ją o zakres podłączeń elektrotrzymaczy drzwi ppoż. i czujek dymu, które należy podłączyć w strefach pod i nad sufitowych, zgodnie z Ekspertyzą ppoż. (udostępnioną przy podpisaniu umowy) Dokumentacja musi być wykonana przez projektanta i uzgodniona z firmą Supon (wykonawcy i gwaranta posiadanego przez Zamawiającego systemu). Musi zawierać też matrycę sterowań ustaloną i zatwierdzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po zaakceptowaniu projektu wykonawca przystąpi do instalacji ww. elementów. Po zakończonych pracach Wykonawca prześle zamawiającemu komplet dokumentacji z zakresu SSAP.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuszcza naprawę istniejącej płyty marmurowej w holu? Czy należy położyć wykładzinę PCV zgodnie z projektem?

Odp.: Na podstawie rozpoznania technik przeprowadzenia konserwacji/naprawy posadzek z kamienia naturalnego okazało się, że w celu niwelacji nierówności istniejącej posadzki należy zastosować szlifowanie na „mokro”; powodować to będzie duże zabrudzenia/zachlapania pomieszczeń, w których będą prowadzone prace. Alternatywne szlifowanie na sucho nie gwarantuje uzyskanie oczekiwanej jakości szlifowania, a poza tym będzie powodować bardzo duże zapylenie. Zjawiska te oraz głośna praca szlifierek będą niekorzystnie wpływać na stan zdrowia i samopoczucie przebywających w Sanatorium pacjentów.

W związku z tym zamawiający dopuszcza naprawę istniejącej płyty marmurowej w holu parteru budynku w następujący sposób:

- 1) wykonawca dokona demontażu istniejących płyt, skuje płytki znajdujące się w części administracyjnej;
- 2) wykonawca ponownie ułoży podłogę z płyty kamiennej o grubości ok. 2,5cm dostosowanej do obecnego poziomu podłogi bez konieczności ingerencji w poziom zainstalowanych drzwi na cały poziom parteru budynku;
- 3) wykonawca przy układaniu wykładziny na schodach wykona zabezpieczenia które uniemożliwią spływ wody ze stopni na półki schodów.
- 4) z uwagi na powstałe uszkodzenie drzwi p.poz na 1 piętrze, wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub naprawy istniejących drzwi (uszkodzenie przy dolnym zawiasie – zdjęcie poglądowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień), za które zostanie wystawiona osobna faktura. Wykonawca na całość wymiany stolarki drzwiowej udzieli gwarancji zgodnie z SWZ. Zmiana nr 1 załącznika nr 9 do SWZ – harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 11:

Czy w pomieszczeniach, które mają powstać przy windach:

- 1) mają być wstawione nowe drzwi, a stare w istniejących pomieszczeniach pozostają?

Odp.: W nowobudowanych pomieszczeniach gospodarczych, wykonawca zobowiązany jest wstawić nowe drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczami. W istniejących pomieszczeniach należy pozostawić istniejące drzwi.

Pytanie nr 12:

Czy w pomieszczeniach, które mają powstać przy windach:

2) czy w istniejącym pomieszczeniu przy windzie mają być wykonywane jakieś prace odnośnie części 3?

Odp.: Wykonawca wykona prace określone zgodnie z projektem dla pomieszczenia technicznego/gospodarczego (w tym m.in. wykonanie wentylacji, ułożenie płytek) oraz załącznikiem 7.1 do SWZ.

Pytanie nr 13:

Czy wykonawca jest zobowiązany do wymiany grzejnika w wiatrołapie, przy wejściu do budynku?

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia grzejników z wiatrołapu, wraz z odcięciem instalacji na poziomie piwnicy.

Pytanie nr 14:

Czy zamawiający dopuści na parterze konserwację posadzki zamiast zakrycia jej?

Odp.: Na podstawie rozpoznania technik przeprowadzenia konserwacji/naprawy posadzek z kamienia naturalnego okazało się, że w celu niwelacji nierówności istniejącej posadzki należy zastosować szlifowanie na „mokro”; powodować to będzie duże zabrudzenia/zachlapania pomieszczeń, w których będą prowadzone prace. Alternatywne szlifowanie na sucho nie gwarantuje uzyskanie oczekiwanej jakości szlifowania, a poza tym będzie powodować bardzo duże zapylenie. Zjawiska te oraz głośna praca szlifierek będą niekorzystnie wpływać na stan zdrowia i samopoczucie przebywających w Sanatorium pacjentów.

W związku z tym Zamawiający dopuszcza naprawę istniejącej płyty marmurowej w holu parteru budynku w następujący sposób:

- 1) Wykonawca dokona demontażu istniejących płyt, skuje płytki znajdujące się w części administracyjnej;
- 2) Wykonawca ponownie ułoży podłogę z płyty kamiennej o grubości ok. 2,5cm dostosowanej do obecnego poziomu podłogi bez konieczności ingerencji w poziom zainstalowanych drzwi na cały poziom parteru budynku.
- 3) Wykonawca przy układaniu wykładziny na schodach wykona zabezpieczenia które uniemożliwią spływ wody ze stopni na policzki schodów.
- 4) Z uwagi na powstałe uszkodzenie drzwi p.poż na 1 piętrze, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub naprawy istniejących drzwi (uszkodzenie przy dolnym zawiasie – zdjęcie poglądowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień), za które zostanie wystawiona osobna faktura. Wykonawca na całość wymiany stolarki drzwiowej udzieli gwarancji zgodnie z SWZ. Zmiana nr 1 załącznika nr 9 do SWZ – harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 15:

Czy budynek posiada tylko jedno miejsce zasilania w prąd elektryczny?

Odp.: Budynek B wysoki zasilany jest z rozdzielnic głównej RGnn (w budynku agregatu) dwoma kablami YAKY 4x240mm² (zasilanie sekcji podstawowej) i YAKY 4x120mm² (zasilanie sekcji rezerwowej). Kable zasilania dwustronnego (sieć ENERGA, agregat prądotwórczy) wprowadzone są do złącza kablowego z wyłącznikiem p.poż przy ścianie szczytowej budynku ZK-Z4. Złącze zasila rozdzielnie główną RG-E w piwnicy budynku wysokiego z rozdziałem na zasilanie rezerwowe ppoż. i podstawowe.

Należy doprowadzić do stanu w którym wszystkie pomieszczenia w budynku B będą zasilane z rozdzielnic umieszczonej w piwnicy budynku B. W związku z tym konieczne będzie odłączenie linii zasilającej pomieszczenia budynku B, w których występują podłączenia gniazd elektrycznych, doprowadzonej z serwerowni budynku A. Są to pomieszczenia dyżurek pielęgniarskich znajdujących się na piętrze II, V i VIII, oraz pomieszczenia administracyjne na parterze i szatnie w piwnicy budynku B. Dodatkowo usunięte ww zasilanie należy zastąpić zasilaniem doprowadzonym z rozdzielni głównej RG-E w piwnicy budynku wysokiego.

Pytanie nr 16:

Czy zbitcie płytek na ścianach, na korytarzu w części administracyjnej również należy do prac wykonawcy?

Odp.: Zbitcie płytek na ścianach w korytarzu części administracyjnej jest w zakresie projektu: „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA w Kołobrzegu”.

Pytanie nr 17:

Czy zamiast fototapety, wykonawca dopuszcza nadruk naścienny, panele lub płyty dekoracyjne z wybranym motywem jako rozwiązanie równoważne?

Odp.: Projektant dopuszcza inne formy akcentu kolorystycznego zamiast fototapety tj. dopuszcza nadruk naścienny, panele lub płyty dekoracyjne, posiadające ustalony z Zamawiającym motyw, pod warunkiem zastosowania materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. Projekt fototapety stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 18:

czy zamawiający dopuszcza zamiast bruzdowania na przyklejenie płyty na spocznikach schodowych w celu wyrównania i ukrycia instalacji p.poż.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamiast bruzdowania na przyklejenie płyty na spocznikach schodowych w celu wyrównania i ukrycia instalacji p.poż.

Pytanie nr 19:

czy zamawiający dopuszcza zakończenie montażu sufitu podwieszanego w odległości ok 1,5 m przed oknem oddymiającym? Okno zamontowane jest wysoko i przy zamontowaniu przy nim sufitu podwieszanego nie będzie możliwości otworzenia okna.

Odp.: Zamawiający sposób i odległość zakończenia określił w Projekcie Technicznym. Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oświetlenia na korytarzach i kłatkach schodowych w budynku B. Branża Architektoniczna.

Pytanie nr 20:

Proszę o udostępnienie rysunków: A07 WIZUALIZACJE, A08 WIZUALIZACJE, A09 WIZUALIZACJE i A10 WIZUALIZACJE projektu technicznego "Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B" branża architektoniczna.

Odp.: Zamawiający uzupełnia dokumentację o:

A08 IWIZUALIZACJE

A09 WIZUALIZACJE

A10 WIZUALIZACJE

projektu technicznego "Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B" branża architektoniczna, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowne:

1) zastępuje się załącznik nr 6.1 do SWZ – **zm. nr 1** załącznika nr 6.1 do SWZ stanowiącego projektowane postanowienia umowne.

2. Rozdział II SWZ. Pkt 2 Sposób oraz termin składania ofert. Termin składania ofert, pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez: **Platformę** do dnia: **24.06.2024 r., o godz. 10:00.**

3. Rozdział III SWZ. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert, pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **24.06.2024 r., o godz. 10:30.**

4. Rozdział III SWZ, pkt 3) Sposób oraz termin składania ofert. Termin związania ofertą, otrzymuje nowe brzmienie:

1) „Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni, tj. do dnia **23.07.2024 roku.** Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

5. W załączniku nr 8.1 do SWZ w treści dokumentacji projektowej, tj. w projekcie technicznym: *Modernizacja korytarzy i klatek schodowych po wykonanych pracach instalacyjnych w budynku B*, branża architektoniczna, zamawiający dokonuje następującej modyfikacji:

- 1) w pkt 3.2.1. wykreśla się zapis ~~wymiana drzwi na parterze budynku (do pomieszczeń administracyjnych); demontaż ościeżnic;~~
- 2) w pkt 3.3.1. c-1 wykreśla się zapis ~~zaprojektowano wymianę drzwi do pokoi znajdujących się na parterze, na drzwi ppoż. (o odporności ogniowej EI30) – drzwi z opaskami;~~
- 3) w pkt. 3.3.2. I wykreśla się zapis ~~i-1/ PARTER – korytarze nr 1 i nr 2. Zaprojektowano wymianę drzwi do pokoi, znajdujących się na PARTERZE budynku, w korytarzach po obu stronach holu windowego (nr 1 i nr 2), w sumie: 13 szt. Wymiana na drzwi drewniane o odp. ogniowej EI30, o wymiarach skrzydła drzwiowego: min. 90 x 200 cm, nieblokowane z samozamykaczem. Pozostałe wymagania: – płycinowe, gładkie, – izolacyjność akustyczna, min. R'A1 > 30dB (zaleca się > 35dB, a w przypadku pokoju biurowego, w którym prowadzone są rozmowy poufne: > 40dB), – kolor: jasne drewno – jak pozostałe istniejące drzwi do pokoi. Przed zamówieniem i wymianą drzwi, należy dokonać próbnych odkrywek w celu sprawdzenia wymiarów istniejących otworów drzwiowych (szerokości i wysokości). W razie konieczności powiększenia otworu drzwiowego, należy, w przypadku niezbędnej ingerencji w konstrukcję ściany (nośnej) wezwać konstruktora w celu określenia możliwości i warunków wykonania powiększenia otworu – poza zakresem niniejszego opracowania. Ponadto stwierdza się, że zmiany konstrukcji nośnej budynku (np. przebudowa nadproży) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – poza zakresem niniejszego opracowania.~~
- 4) Na nr rysunku A01, A02 i A03 wykreśla się zapis ~~DRZWI ISTNIEJĄCE DO POKOI NA PARTERZE DO WYMIANY NA DREWNOPODOBNE EI 30 (JAK INNE NOWE, NA WYŻSZYCH KOND., DRZWI ISTNIEJĄCE DO WYMIANY NA DREWNOPODOBNE (JAK POZOSTAŁE) EI30~~

6. W załączniku nr 8.1 do SWZ w treści dokumentacji projektowej, tj. w projekcie technicznym: *„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA: Roboty budowlane polegające na wydzieleniu ścianą z przedsionką pożarową przy windach kond. 1-9 części, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze”*, branża sanitarna, zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 2.6 (str. 9) w następujący sposób:

było:

„Odbiór techniczny instalacji grzania i chłodzenia nastąpi po zakończeniu wszystkich prac oraz wykonaniu rozruchu. Rozruch agregatu wody lodowej wykonać ściśle z instrukcją eksploatacyjną producenta urządzenia.”

jest:

„Odbiór techniczny instalacji grzania nastąpi po zakończeniu wszystkich prac oraz wykonaniu rozruchu. Rozruch wykonać ściśle z instrukcją eksploatacyjną producenta urządzenia”

7. załącznik nr 9 do SWZ – harmonogram rzeczowo – finansowy:

1) zastępuje się załącznik nr 9 do SWZ – **zm. nr 1** załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego harmonogram rzeczowo – finansowy.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowskiego
MSWiA w Kołobrzegu
/-/lek. med. Maria Pietryk