

Przedmiar robót

WIŚiG

Budowa: **Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr 248A, 248, 247, 201A, korytarz**
Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **al. Mickiewicza 24/28 Kraków**
Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WIŚIG		
1	Element	Roboty budowlane		
2	Element	pokój 248A		
2.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
2.2	KNRW 401/353/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2'm2	szt	3,00
2.3	KNRW 401/331/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły	m2	0,30
2.4	KNRW 401/322/2	Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0'm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2,05	2,050000	
		RAZEM:	2,050000	m2
2.5	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6'm2 - analogia - drzwi z futryną komplet - 2 szt.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,95*2,05	1,947500	
		RAZEM:	1,947500	m2
2.6	KNRW 401/322/10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,05*2+0,95)	5,050000	
		RAZEM:	5,050000	m
2.7	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(6,28+3,12)*2*3,01-0,9*2,0-2,32*2,80	48,292000	
	sufit	3,12*6,28	19,593600	
		RAZEM:	67,885600	m2
2.8	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	48,29
2.9	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	19,59
2.10	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	67,89
2.11	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	48,29
2.12	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	19,59
2.13	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów- analogia panele	m2	19,59
2.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na gładko	m2	19,59
2.15	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2'mm	m2	19,59
2.16	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1'mm grubości nie więcej jak do 10'mm	m2	19,59
2.17	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy- typu TARKET	m2	19,59
2.18	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	19,59
2.19	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5'm2, oczyszczenie parapetu - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,93*0,30	0,879000	
		RAZEM:	0,879000	m2
2.20	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie- parapety	m2	0,88
2.21	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*2,30	6,440000	
		RAZEM:	6,440000	m2
2.22	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1'km	m3	0,50
2.23	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1'km, gruz (kol.13-15)	m3	0,50
3	Element	pokój 248		
3.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(6,31+3,17)*2*3,08-0,9*2,0-2,32*2,80		50,100800
	sufit	6,31*3,17		20,002700
		RAZEM:		70,103500
3.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	50,10
3.4	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	70,10
3.5	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	20,00
3.6	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	50,10
3.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	20,00
3.8	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów- analogia panele	m2	20,00
3.9	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	20,00
3.10	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	20,00
3.11	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m2	20,00
3.12	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy- typu TARKET	m2	20,00
3.13	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	20,00
3.14	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5 m2, oczyszczenie parapetu - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,93*0,30		0,879000
		RAZEM:		0,879000
3.15	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie- parapety	m2	0,88
3.16	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*2,30		6,440000
		RAZEM:		6,440000
3.17	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km	m3	0,50
3.18	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)	m3	0,50
4	Element	pokój 247		
4.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
4.2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(6,32+2,80)*2*3,10-0,9*2,0-2,32*2,80		48,248000
	sufit	6,32*2,80		17,696000
		RAZEM:		65,944000
4.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	48,25
4.4	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	17,70
4.5	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	65,94
4.6	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	48,25
4.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	17,70
4.8	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów- analogia panele	m2	17,70
4.9	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	17,70
4.10	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	17,70
4.11	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m2	17,70
4.12	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy- typu TARKET	m2	17,70
4.13	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	17,70
4.14	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5 m2, oczyszczenie parapetu - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,93*0,30		0,879000
		RAZEM:		0,879000
4.15	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie- parapety	m2	0,88

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.16	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*2,30	6,440000	
		RAZEM:	6,440000	m2 6,44
4.17	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km	m3	0,50
4.18	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15)	m3	0,50
5	Element	pokój 201A		
5.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
5.2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(5,50+3,04)*2*3,01-0,9*2,0-2,74*2,30	43,308800	
	sufit	3,04*5,50	16,720000	
		RAZEM:	60,028800	m2 60,03
5.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	43,31
5.4	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	16,72
5.5	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	60,03
5.6	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	43,31
5.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	16,72
5.8	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów- analogia panele	m2	16,72
5.9	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko	m2	16,72
5.10	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	16,72
5.11	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm	m2	16,72
5.12	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy- typu TARKET	m2	16,72
5.13	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,72
5.14	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5`m2, oczyszczenie parapetu - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,93*0,30	0,879000	
		RAZEM:	0,879000	m2 0,88
5.15	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie- parapety	m2	0,88
5.16	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*2,30	6,440000	
		RAZEM:	6,440000	m2 6,44
5.17	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km	m3	0,50
5.18	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15)	m3	0,50
6	Element	Korytarz		
6.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
6.2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(14,0*2+2,43)*2,70-1,42*2,30	78,895000	
	sufit	2,43*14,0	34,020000	
		RAZEM:	112,915000	m2 112,92
6.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	78,90
6.4	KNNRW 3/515/6	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	m2	34,02
6.5	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	34,02
6.6	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	78,90
6.7	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	78,90
6.8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,43*2,70+1,42*2,30	9,827000	
		RAZEM:	9,827000	m2 9,83
6.9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	34,02
6.10	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km	m3	0,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.11	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1*km, gruz (kol.13-15)	m3	0,50