

Przedmiar robót

WIŚiG

Budowa: **Budynek Jubileuszowy - malowanie korytarza (p.101)- Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki**
Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **al. Mickiewicza 24/28 Kraków**
Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WIŚiG		
1	Element	Korytarz		
1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
1.2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		(9,50+2,45+1,0+6,70)*4,0-5*2,0*1,0		68,600000
		(2*5,13+2,80)*3,80-3*2,0*1,0		43,628000
		(2,90+3,0)*2*4,45-3*2,0*1,0		46,510000
sufit		3,0*2,90		8,700000
		RAZEM:	167,438000	m2 167,44
1.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	158,74
1.4	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	8,70
1.5	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	167,44
1.6	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	158,74
1.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	8,70
1.8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
		9,50*2,46+2,80*5,13+3,0*2,90		46,434000
		RAZEM:	46,434000	m2 46,43