

Przedmiar robót

WIŚiG

Budowa: **Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr 423**

Lokalizacja: **al. Mickiewicza 24/28 Kraków**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Data opracowania:

2021-06-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WIŚiG		
1	Element	Pokój 423		
1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie mebli i okien folią- analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,78*2,30+18	24,394000	
		RAZEM:	24,394000	m2
1.3	KNRW 401/331/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*2,0*2*2	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2
1.4	DC 20/119/3	Wykucie ze ścian ościeżnic		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,0*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2
1.5	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,0	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m2
1.6	KNNR 2/1104/1	Analogia -Ościeżnice drewniane	szt	3,00
1.7	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,01*3	6,030000	
		RAZEM:	6,030000	m2
1.8	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,0*3	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m2
1.9	KNRW 401/711/17	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk cementowy, do 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*2,0*2*2*2	3,200000	
		RAZEM:	3,200000	m2
1.10	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	3,05*5,16	15,738000	
		(3,05+5,16)*2*3,08	50,573600	
		RAZEM:	66,311600	m2
1.11	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	50,57
1.12	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	15,74
1.13	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	66,31
1.14	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	50,57
1.15	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	15,74
1.16	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	15,74
1.17	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko	m2	15,74
1.18	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	15,74
1.19	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm	m2	15,74
1.20	KNR 202/607/1	Ułożenie folii paroizolacyjnej	m2	15,74
1.21	KNR 202/611/3 (1)	Ułożenie naturalnego podkładu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm	m2	15,74
1.22	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	15,74
1.23	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych- analogia - materiały z demontażu + meble	m3	1,50
1.24	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15)	m3	1,50