

# **KOSZTORYS OFERTOWY**

## **BRANŻA DROGOWA**

**OBIEKT:**

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERAŁA  
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO) NA DZIAŁCE NR EWID. 76/13  
W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM  
W OBRĘBIE DZIAŁEK NR 76/13  
OBRĘB EWID. NR 0058 BOCZÓW**

Kod główny przedmiotu zamówienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

**I Grupa robót kod CPV 45100000-8** Przygotowanie terenu pod budowę

**II Grupa robót kod CPV 45200000-9** Roboty w zakresie inżynierii lądowej

**INWESTOR:**

GINA TORZYM

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

kwiecień 2023 r.

## KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO) NA  
DZIAŁCE NR EWID. 76/13 W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM

Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>				
1.1		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	km	0,21		
1.2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm o z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	162		
1.3		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m <sup>2</sup>	1387		
1.4		D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	377		
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</b>							
2	D-02.00.00		<b>ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8</b>				
2.1		D-02.01.01	Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-II z załadunkiem i składowaniem urobku na odkład na terenie budowy (proj. kanalizacja deszczowa).	m <sup>3</sup>	172,0		
2.2		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I - II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą z materiału z odkładu (proj. kanalizacja deszczowa).	m <sup>3</sup>	121,2		
<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE:</b>							
3	D-04.00.00		<b>PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9</b>				
3.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m <sup>2</sup>	1562		
3.2		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnię i zjazdy z kostki ekologicznej, stanowiska postojowe) o głębokości 104cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	1500		
3.3		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (chodniki) o głębokości 26cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	17		
3.4		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (zjazdy z kruszywa) o głębokości 20cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	45		
3.5		D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR $\geq$ 25% i $k_{10} \geq 8$ m/dobę grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm.	m <sup>2</sup>	1408		
3.6		D-04.02.02	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR $\geq$ 20% i $k_{10} \geq 8$ m/dobę grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm.	m <sup>2</sup>	1500		
3.7		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdnie i zjazdy z kostki ekologicznej] grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	1275		
3.8		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. stanowiska postojowe] grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	133		
3.9		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. progi zwalniające] grubość warstwy po zagęszczeniu 20-30 cm.	m <sup>2</sup>	40		

3.10		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. chodniki] grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	17		
<b>RAZEM PODBUDOWY:</b>							
4	<b>D-05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9</b>				
4.1		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki ekologicznej [proj. jezdnia i zjazdu] gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	1275		
4.2		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki ekologicznej [proj. stanowiska postojowe] gr. 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	115		
4.3		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk (holland) [proj.stanowisko postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami] gr. 8 cm, koloru niebieskiego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	18		
4.4		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk (holland) [proj. progi zwalniające] gr. 8 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	40		
4.5		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk (holland) [proj.chodniki] gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	17		
4.6		D-05.01.04a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego C90/3 - gr. 20cm	m <sup>2</sup>	119		
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE:</b>							
5	<b>D-06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45400000-1</b>				
5.1		D-06.03.01a	Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa łamanego C90/3 - gr .20cm	m <sup>2</sup>	92		
<b>RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:</b>							
6	<b>D-07.00.00</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5</b>				
6.1		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągle wykonywane mechanicznie.	m <sup>2</sup>	10,80		
6.2		D-07.01.01	Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych barwy niebieskiej materiałami cienkowarstwowymi	m <sup>2</sup>	18,00		
6.3		D-07.02.01	Ustawienie słupków prostych z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm,	szt.	4,00		
6.4		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne).	szt.	4,00		
6.5		D-07.02.01	Montaż tablicy T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się	szt.	1,00		
<b>RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:</b>							
7	<b>D-08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0</b>				
7.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (wystających 10cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku).	m	193		
7.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (wystający 3cm)	m	410		
7.3		D-08.03.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 25x12 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15.	m	40		
7.4		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15.	m	39		

