

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

Nr pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA UŻYT.
1/1	HALA SPORTOWA	NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ TRAWY	800,00 m2
		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	241,81 m2
1/2	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	WYKŁADZINA GRES	10,75 m2
1/3	WC DLA ON	WYKŁADZINA GRES	5,13 m2
1/4	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA MĘŻCZYZN	WYKŁADZINA GRES	7,95 m2
1/5	SZATNIA DLA ZAWODNIKÓW	WYKŁADZINA GRES	9,52 m2
1/6	UMYWALNIA	WYKŁADZINA GRES	12,31 m2
1/7	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	WYKŁADZINA GRES	8,76 m2
1/8	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA KOBIET	WYKŁADZINA GRES	7,95 m2
1/9	SZATNIA DLA ZAWODNIKÓW	WYKŁADZINA GRES	9,52 m2
1/10	UMYWALNIA	WYKŁADZINA GRES	12,31 m2
1/11	POMIESZCZ. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA GRES	8,75 m2
1/12	KANTOR TRENERA	WYKŁADZINA GRES	22,50 m2
1/13	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	WYKŁADZINA GRES	22,50 m2
1/14	SCENA	PODŁOGA DREWNIANA	64,40 m2
1/15	ŁĄCZNIK	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	10,00 m2
	RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :		1.254,16 m2
	KUBATURA PRZYZIEMIA:		11.793,28m3

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPAWDZIĆ
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE

LEGENDA DO INST. ZIMNEJ WODY, C.W.U.

- *instalacja zimnej wody z rur PEX-Al na cele soc.-byt. i z rur PE na cele p.poż.*
- *instalacja ciepłej wody z rur PEX-Al*
- *instalacja cyrkulacji z rur PEX-Al*

PC - *projektowana monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda do ciepłej wody z zasobnikiem 300l i dodatkową wężownicą do ładowania czynnikiem grzewczym z kotła gazowego*

(W1)–(W2) - *podejścia pionowe ze stali ocynk dn32 pod szafki hydrantowe*

HP25 - *projektowana szafka hydrantowa z hydrantem wewnętrznym dn25 o wyd. Qn=1,0[l/s]*

UWAGA:
Rurociągi instalacji zimnej i ciepłej wody oraz p.poż. na odcinku od wodomierzy do przyborów sanitarnych i hydrantów należy układać w posadzce.
Wyjątek stanowią rurociągi w obrębie pomp ciepła, które należy układać po ścianie oraz podejścia pod przybory sanitarne i hydranty, które należy układać w bruzdach ściennych.
Rurociągi należy układać w termoizolacji o grubości spełniającej wymogi WT2021.

PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
ul.Generała Sikorskiego 23
64-100 LESZNO
tel/kom. 0-601-423-685
bpvalks.mozz.wp.pl
BIURO UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INWESTYCJA	BUDOWA HALI SPORTOWEJ
INWESTOR	GMINA KRZEMIENIEWO UL.DWORCOWA 38 64-120 KRZEMIENIWO
OBIEKT	HALA SPORTOWA
LOKALIZACJA	NOWY BELĘCIN 30 DZ.NR 292/1
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA - instalacja z.w. i c.w.u. + p.poż.

PROJEKTANT:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk nr upr. : 1514/91/Lo spec. inżynieryjno-sanitarna
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Kołodziej nr upr. : WKP/0348/POOS/12 spec. inżynieryjno-sanitarna
ASYSTENT:	mgr inż. Paweł Żukow

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	12-2023	15	1:100	S-1