



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 21 sierpnia 2023 r.

ZP.272.29.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (2)**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 18 sierpnia 2023

Pytanie: Zamawiający w projekcie zapisał, iż należy zdemontować stary sufit i wykonać nowy sufit podwieszany sportowy o odpowiedniej odporności na uderzenia tj. akustycznego systemu sufitowego Rockfon Olimpia Plus (lub równoważny) Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych Boxer w module 1200x1200mm, grubość 40mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach: - współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w=1,00$, - reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, - uwalnianie formaldehydu - Klasa E1, - odporność na zginanie - Klasa 1/C/0N, - grubości 50mm. Z uwagi na fakt, iż przyjęte rozwiązania jest drogie zarówno w zakupie jak również w montażu, czy zamawiający uzna za równoważne zastosowanie płyt z innego materiału z zachowaniem współczynnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w=1,00$, reakcji na ogień B (zgodnie z obowiązującymi przepisami), nie zawierającego formaldehydu i odpornego na uderzenia jednak zamontowanego bezpośrednio do sufitu? Np. niedrogi i standardowy do tego typu pomieszczeń materiał Stratocell Whisper.

Odpowiedź: Proponowany produkt miałby być montowany bezpośrednio do sufitu. Projekt zakłada wymianę istniejącego sufitu, który jest sufitem podwieszanym. Po jego demontażu nie będzie do czego zamontować proponowanych płyt. Po demontażu istniejącego sufitu podwieszanego należy ocenić stan techniczny kratownic stalowych stanowiących konstrukcję dachu, a następnie zamontować nowy sufit podwieszany. Nowy sufit podwieszany powinien być wykonany w oparciu o rozwiązanie systemowe zawierające wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia. Mowa tu nie tylko o samych płytach ale także o podkonstrukcji, zawiesiach i innych elementach wchodzących w skład danego systemu. Stąd w projekcie zaproponowano sufit podwieszany w systemie Rockfon Olimpia Plus jako dedykowany do tego rodzaju obiektów. Wobec powyższego proponowane rozwiązanie nie może zostać uznane za równoważne.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
STAROSTA