



GMINA
OBROWO



POLSKI
ŁAD



RliFZ.271.4.2024.KRDG

Obrowo, dnia 27.02.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo”

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Udostępniona dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.**

Pytanie 2: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.**

Pytanie 3: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie



robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy**

Pytanie 4: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.**

Pytanie 5: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych kolizji Zamawiający wydłuży stosownie do zaistniałych okoliczności termin realizacji inwestycji.**

Pytanie 6: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącego podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.**

Pytanie 7: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odpowiedzi: **Załączone przedmiary do postępowania mają charakter pomocniczy w trakcie przygotowania oferty.**



Pytanie 8: Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odpowiedzi: **Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 5 138 211,38 zł.**

Pytanie 9: Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedzi: **Zamawiający zamierza przeznaczyć 6 320 000,00 zł na przedmiotowe postępowanie.**

Pytanie 10: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych

Odpowiedzi: **Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.**

Pytanie 11: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odpowiedzi: **Nie dotyczy.**

Pytanie 12: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz są ujęte w dokumentacji projektowej.**

Pytanie 13: Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odpowiedzi: **Zamawiający ustala, że w hierarchii ważności dokumentów najważniejsza jest umowa, następnie SWZ oraz dokumentacja projektowo- techniczna.**



GMINA
OBROWO



Pytanie 14: Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg,

Odpowiedzi: **Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji .dwg.**

Pytanie 15: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.**

Pytanie 16: Wykonawca wnosi o aktualizację przedmiarów, pozycje w przedmiarach nie uwzględniają odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnym nawierzchni.

Odpowiedzi: **Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić koszt odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nawierzchni.**

Pytanie 17: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że zakres inwestycji nie obejmuje zakupu i montażu żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.**

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.**

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że na jezdni wszystkich odcinków dróg zgodnie z SWZ należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Na przekrojach konstrukcyjnych jezdni ul. Dworcowej w Obrowie oraz w Skrzypkowie – brak warstwy podbudowy KŁSM gr 20 cm.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że na jezdni wszystkich odcinków dróg zgodnie z SWZ należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.**



Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach przy ul Jeżynowej oraz Lisiej w Głogowie, ul Mechanicznej i Poziomkowej oraz Dworcowej w Obrowie i drodze Zębowo – Łążyn zgodnie z SWZ nie należy wykonać podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Odpowiedzi: **Zamawiający wymaga wykonania podbudowy na kruszywa łamanego warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm na wyżej wymienionych ulicach. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ oraz projektu umowy.**

Pytanie 21: Zgodnie z przedmiarem na drodze Zębowo – Łążyn należy wykonać „podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm”, natomiast projekt budowlany opisuje wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać podbudowę ? Jeżeli ma to być stabilizacja cementem prosimy o dołączenie brakującego SST.

Odpowiedzi: **Podbudowę na drodze Zębowo – Łążyn należy wykonać z KŁSM gr 20.**

Pytanie 22: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu.

Odpowiedzi: **Zamawiający dopuszcza po sprawdzeniu kruszywa przez Inspektora Nadzoru.**

Pytanie 23: Czy Inwestor posiada decyzję na wycinkę 9 drzew na zakresie drogi gminnej w m. Łążynek dz. Nr geod. 105

Odpowiedzi: **Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.**

Pytanie 24: Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla jakichkolwiek asortymentów robót?

Odpowiedzi: **Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.**

Pytanie 25: Czy zadanie obejmuje wycinkę drzew, krzewów i usuwania karpin? Jeśli tak to proszę o podanie ilości.

Odpowiedzi: **W dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni części drogi gminnej w m. Łążynek dz. Nr geod. 105 przewidziano wycinkę 9 drzew.**



Pytanie 26: Czy Zamawiający w ilościach przedmiarowych zawarł tzw. schodkowanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych i stasowanie tzw. odsadzek? Proszę o weryfikację ilości.

Odpowiedzi: **Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

Pytanie 27: Proszę o potwierdzenie, że ilość emulsji do skropienia zarówno na podbudowie z KŁSM jak i na warstwie wiążącej AC16W wynosi 0,8 kg/m².

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 28: Proszę o weryfikację ilości w Poz. 3.1 w Przedmiarze dot. drogi Kazimierzewo.

Odpowiedzi: **Zamawiający omyłkowo wpisał powierzchnię jezdni w pozycji poboczy. Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia poboczy wynosi 860 m².**

Pytanie 29: Proszę o informację, czy w poniższych pozycjach przedmiarowych przyjęto kruszywo łamane 0-31,5 (np. C90/3)?

- a) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8/10/20 cm
- b) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
- c) podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- d) Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
- e) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Odpowiedzi: **Tak Zamawiający potwierdza, iż przyjęto kruszywo 0-31,5 mm w wyżej wymienionych pozycjach.**

Pytanie 30: Czy oprócz regulacji studni/ włazów/ zaworów itd. przetarg obejmuje jakiegokolwiek przebudowy sieci?

Odpowiedzi: **Zakres inwestycji nie obejmują jakiegokolwiek przebudowy sieci.**



Pytanie 31: Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla każdej z dróg? Wg pozycji w przedmiarach – dot. tylko kilku dróg.

Odpowiedzi: **Tak Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla każdej drogi.**

Pytanie 32: Na kilku rysunkach w dokumentacji projektowej dot. przekrojów poprzecznych występuje opis warstwy ścieralnej jako AC115. Proszę o potwierdzenie pomyłki pisarskiej - powinno być AC11S.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 33: Proszę o weryfikację jednostki obmiarowej w poz. 1.1 w Przedmiarze dot. Kazimierzewo i poz.1.1 w Przedmiarze dot. Obrowo ul. Dworcowa. Obecnie jest to m2 – powinno być m3.

Odpowiedzi: **Zamawiający w przedmiarze dla wyżej wymienionych pozycji wskazał powierzchnie objętą wykonaniem podbudowy o grubości 20 cm.**

Pytanie 34: Czy podczas realizacji robót przewidziane są jakiegokolwiek rozbiórki – nieujęte w Przedmiarze?

Odpowiedzi: **Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji inwestycji robót rozbiórkowych.**

Pytanie 35: Czy Zamawiający będzie wymagał skropienia podbudowy z KŁSM na zjazdach? Jeśli tak to proszę o podanie ilości i dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedzi: **Zgodnie z załączoną dokumentacją.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 04.03.2024 r. do godz. 10:00.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki