


Ściana szczytowa

Skala 1 : 100




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]			
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W ø6 ø8 ø12 ø16			
Poz. 3. – Wieniec W1 (Lc=121.12 m)										
3.	1	6	0.840	590	1	590	495.60			
	2	12	128.460	4	1	4		513.84		
Poz. 4. – Trzpień T1 (4 szt.)										
4.	1	8	0.813	22	4	88		71.54		
	2	16	3.170	4	4	16				50.72
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							495.60	71.54	513.84	50.72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.395	0.888	1.578
MASA [kg]							110.02	28.26	456.29	80.04
MASA CAŁKOWITA [kg]							674.61			

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych


Poz.4. Trzpień T1 (4 szt.)

Skala 1:50




Poz.3. Wieniec W1 (Lc=121.12 m)

Skala 1 : 50



Przekrój A–A

Skala 1:50



Beton C25/30
Klasa ekspozycji XC2
Otulinie zbr. 3,5 cm

ZAMAWIAJĄCY Gmina Kamieniec Ul. 1000- lecia Państwa Polskiego 25 64-061 Kamieniec		INWESTOR: Gmina Kamieniec Ul. 1000- lecia Państwa Polskiego 25 64-061 Kamieniec	
Jednostka projektowa		MATYJA I RITTER architekt i inżynier budownictwa spółka partnerska al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań biuro@matyja-ritter.com www.matyja-ritter.com	
Temat opracowania: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie		Branża: K	
Adres obiektu: Dzielnica nr 119/2, Maksymilianowo		Nr projektu :	
Stadium: PT	Tytuł rysunku: Wieniec i trzpień		Skala 1:50
Stanowisko	Inie i nazwisko	Nr uprawnień	Zakres upr.
Projektował:	mgr inż. Robert Ritter	7131/32/48/PW/2002	
Projektował:			
Opracował:	mgr inż. Ewa Urbanska		
Sprawdził:	mgr inż. Mirosława Dziomska–Meszek	301/86/PW	
Data:	12.2020	Nr rys.	PT-0344-00-K-03