






ZESTAWIENIE STOLARKI

1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI-OKNA ZEWNĘTRZNE ( SKALA 1:100)

OZNACZENIE WG RYS.		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORY [mm]	S	3100	3950	3550	3950
	H	2900	3100	3100	1800
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [mm]	Sz	-	-	-	-
	H <sub>z</sub>	-	-	-	-
ILOŚĆ		1	8	2	8
KOLOR		KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7040			
UWAGI		OKNO SYSTEMOWE ALUMINIOWE, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DRZWIAMI Dz1 SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4	OKNO SYSTEMOWE ALUMINIOWE, STAŁE SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4	OKNO SYSTEMOWE ALUMINIOWE, STAŁE SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4	OKNO SYSTEMOWE ALUMINIOWE, STAŁE SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4

ZESTAWIENIE STOLARKI-DRZWI ZEWNĘTRZNE ( SKALA 1:100)

OZNACZENIE WG RYS.		Dz1
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORY [mm]	S0	1050
	H0	2100
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900
	H	2050
OZNACZENIE SKRZYDŁA		-
ILOŚĆ		1
KOLOR		KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7040
UWAGI		ALUMINIOWE PRZESZKLONE, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OKNEM O1; SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez uprawnienia Grupy Projektowej (Dz.U. 24/1994, art 115-118)		
UWAGI:	1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z projektem i warunkami na placu budowy 2. Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez polskie Normy 3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi. 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Wiesław Smusz
	INWESTOR:	Starostwo Powiatowe ul. Parkowa 28 39-200 Dębica
	INWESTYCJA;OBIEKT:	DOCIEPLENIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W DĘBICY Dębica, ul. Ignacego Lisa 2 (dz. nr ewid. 840/55)
TEMAT RYSUNKU:		ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI
opracował:	mgr inż. arch. Ewelina Królikowska	
projektował architektura:	mgr inż. Teodor Mateja	upr. 139/74
DATA:	12.2015 r	P.B.
BRANŻA:	architektura	1:100
		NR RYSUNKU:
		A10