

Świecie, dnia 06.02.2024 r.

**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. J. Hallera 9**  
**86-100 Świecie**

PZEA.251.1.2024

**Wyjaśnienia na Zapytanie Wykonawców**  
**do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:**  
**Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Zapytanie nr 5 z dnia 06.02.2024 r.:**

„W związku z prowadzonym postępowaniem chcieliśmy zadać następujące pytania:

1. W posadowieniu budynku znajdują się gliny IL = 0,2. W pozycji 12 przedmiaru robót budowlanych ujęto wykop na odkład, w pozycji 13 zasypanie bez dowozu piasku. Naszym zdaniem glina nie nadaje się do obsypania fundamentów.

W pozycji 12 powinien być wykop z wywozem gruntu, natomiast w pozycji 13 powinien być dodatkowo dowóz piasku z zasypaniem.

2. Według geologii, po usunięciu nasypów niebudowlanych mamy rzędną terenu 76,9 n.p.m. Poziom posadzki parteru wynosi 77,55 według projektu. Do rzędnej 76,9 brakuje nam 65 cm. Grubość warstw według przekroju P01 wraz z 15 cm podsypki wynosi 47 cm. Brakuje 18 cm.

Dodatkowo pod warstwami gruntu nienośnego znajduje się glina na wierzchu której nie da się zagęścić piasku. Naszym zdaniem bezpośrednio na glinie należałoby dołożyć 18 cm podsypki cementowo piaskowej i na niej budować resztę warstw z przekroju.

Podsypka cementowo piaskowa dodatkowo zabezpieczy glinę przed rozmakaniem.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1) Należy założyć obsypanie fundamentów gruntem niespoistym (piaszczystym) który da się zagęścić. Należy założyć wywóz i dowóz gruntu.

Ad.2) Podsypkę piaskową pod posadzką należy pogrubić tak by wypełnić przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym a wyższymi warstwami posadzki.

W przypadku uplastycznienia się wierzchniej warstwy gliny przed wykonaniem podsypki należy ją usunąć i odpowiednio pogrubić podsypkę, a następnie wykonać "chudziak".