

Przedmiar robót

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 294/6 Morawsko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2023-05-06

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|-----------|----------|
| | Kosztorys | Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko | | |
| 1 | Element | Roboty drogowe | | |
| 1.1 | KNNR 6/103/3 (1) | Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie, | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 10,00*3,50 | 35,000000 | |
| | | RAZEM: | 35,000000 | m2 35,00 |
| 1.2 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 12 cm (łącznie z nast. poz.)po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem | m2 | 35,00 |
| 1.3 | KNR 231/114/8 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 4 cm - do gr. 12 cm Krotność=4 | m2 | 35,00 |
| 1.4 | KNNR 6/309/3 (1) | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna | m2 | 35,00 |
| 1.5 | KNR 231/204/1 | Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zageszczeniu | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 10,00*0,40*2 | 8,000000 | |
| | | RAZEM: | 8,000000 | m2 8,00 |