

## **Przedmiar robót**

### **Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr1606/7 Mokrelugi**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-05-06**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150,00*3,50	525,000000	
		150,00*3,50	525,000000	
		50,00*3,50	175,000000	
		RAZEM:	1 225,000000	m2
				1 225,00
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	1 225,00
1.3	KNR 231/114/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 20 cm Krotność=5	m2	1 225,00
1.4	KNR 231/313/1	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca), grubość warstwy 2·cm	m2	1 225,00
1.5	KNR 231/313/2	Dodatek za każdy dalszy 1·cm- pogrubienie warstwy o 1 cm - do gr.3 cm	m2	1 225,00
1.6	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	1 225,00
1.7	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłuczniem dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, szer. 30cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		350,00*0,30*2	210,000000	
		RAZEM:	210,000000	m2
				210,00
1.8	KNR 231/204/2	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 5 cm - do 20 cm Krotność=5	m2	210,00