

Kosztorys ofertowy nr 2

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr1606/7 Mokrelugi**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-05-06

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie				
1	Element	Roboty drogowe				
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,	m2	1 225,00		
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem	m2	1 225,00		
1.3	KNR 231/114/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 20 cm Krotność=5	m2	1 225,00		
1.4	KNR 231/313/1	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca), grubość warstwy 2·cm	m2	1 225,00		
1.5	KNR 231/313/2	Dodatek za każdy dalszy 1·cm- pogrubienie warstwy o 1 cm - do gr.3 cm	m2	1 225,00		
1.6	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	1 225,00		
1.7	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłuczniem dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, szer. 30cm	m2	210,00		
1.8	KNR 231/204/2	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 5 cm - do 20 cm Krotność=5	m2	210,00		