

Przedmiar robót nr 1

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Kostków

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 686 Kostków**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2023-05-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Kostków		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		400,00*3,50	1 400,000000	
		RAZEM:	1 400,000000	m2
				1 400,00
1.2	KNR 231/114/7	Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 8 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłirćem	m2	1 400,00
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 10 cm	m2	1 400,00
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	1 400,00
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	1 400,00
1.6	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zageszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		400,00*0,30*2	240,000000	
		RAZEM:	240,000000	m2
				240,00