

Przedmiar robót

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 798 (15) Wólka Pełkińska**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-05-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/101/1	Mechanicznie korytowanie , grunt kategorii IV, na głębokości 20·cm		
	Wycieszenie ilości robót:			
		12,00*14,00	168,000000	
		RAZEM:	168,000000	
			m2	168,00
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,	m2	168,00
1.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	168,00
1.4	KNR 231/114/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 20 cm Krotność=5	m2	168,00
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	168,00