



## WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.

tel. 61 8312405,

e-mail: wielkopolska@ohp.pl

www.ohp.pl

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części dachu (około 400 m<sup>2</sup>) budynku warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Niechanowie.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Niechanowie, przy ul. Parkowej 6, woj. wielkopolskie, na działce nr 10. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem zbudowany jest w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi.

### II. Zakres i termin wykonania zamówienia

Zakres prac do wykonania:

- a) prace rozbiórkowe – zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego, obróbkę blacharskich, elementów odwodnienia dachu,
- b) wywiezienie i utylizację odpadów,
- c) wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy, z następujących materiałów:
  - papy podkładowej o właściwościach nie gorszych niż następujące :
    - papa na osnowie z włókniny poliestrowej (gramatura min. 140g/m<sup>2</sup>) z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS (zawartość asfaltu min. 2000g/m<sup>2</sup>) z wypełniaczem mineralnym. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
    - grubość min 3,8 mm (EN 1849-1)
  - papy wierzchniego krycia o właściwościach nie gorszych niż następujące:
    - papa na osnowie z włókniny poliestrowej (gramatura min.250 g/m<sup>2</sup>) z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS (zawartość asfaltu min. 3000g/m<sup>2</sup>) z wypełniaczem mineralnym. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
    - grubość 5,2 mm (EN 1849-1)

Papa nawierzchniowa i podkładowa oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego powinny być dobrane z jednego systemu wybranego producenta. Przy wykonywaniu pokrycia należy uwzględnić szczegółowe wytyczne zawarte w instrukcji producenta.

- d) wymiana obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu
- e) wymiana instalacji ogromowej

Prace remontowe powinny być wykonane w terminie do 16.12.2024 r.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty.