

Przedmiar robót

Kosztorys_część elektryczna

Budowa:

Inwestor: **GMINA MIASTA TRZCIANKA**
UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys_część elektryczna		
1	Rozdział	Rozdział(Import)		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNNR 5/203/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x4	m	22,000000
1.1.2	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x2,5	m	102,000000
1.1.3	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x1,5	m	24,000000
1.1.4	KNNR 5/103/2	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m	150,000000
1.1.5	KNNR 508/101/4	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	450,000000
1.1.6	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RK	szt.	1,000000
1.1.7	KNNR 5/404/5	Obudowy o powierzchni do 0.1 m ² Obudowa modułowa 1x6	szt.	1,000000
1.1.8	KNNR 5/407/1	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach CLS6 C20	szt.	1,000000
1.1.9	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	7,000000
1.1.10	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000000
1.1.11	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	6,000000