


rzut parteru



Parametry okna ppoż:

- stolarka aluminiowa o odporności ogniowej: EI30
- wypełnienie : szklenie szybą ognioochronną, zespoloną
- komory wypełnione wkładami gipsowymi (między przekładami termicznymi)
- akustyka : od 39do 47 dB
- wypełnienie zamontowane za pomocą uszczeltek i listew przyszybowych
- izolacyjność termiczna:  $\lambda = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Parametry drzwi ppoż z przeszkleniem

- stolarka aluminiowa o odporności ogniowej: EI30
- wypełnienie : szklenie szybą ognioochronną, zespoloną- kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dźwiękoizalacyjność:  $R_w=42\text{dB}$
- szyba bezpieczna
- odporność ogniowa: EI30


Parametry wełny mineralnej:

- klasa reakcji na ogień: A1
- pasy o szerokości 4m
- materiał: wełna mineralna, gr. 15cm
- współczynnik:  $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$
- wytrzymałość na ściskanie:  $\geq 30\text{kPa}$

rzut piętra



rzut piwnicy



UWAGI

- \* stolarka okienna drewniana, w kolorze RAL 9003 - biały, ze szkleniem zespolonym, przenikalność termiczna  $\lambda = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , listwa przyszybowa kanciasta
- \* stolarka drzwiowa drewniana, w kolorze RAL 7006 - brąz
- \* szczegóły przebiegu instalacji gazowej wg odrębnego projektu branżowego
- \*projektuje się docieplenie budynku wełną mineralną gr. 18cm, o współczynniku przenikania ciepła:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ ,
- \*istniejącą niszę wokółokienną na elewacji frontowej pozostawić

\* ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

\* WSZELKIE WYMIARY NALEŻY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ						
OBJEKT/INWESTYCJA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORÓDZINNEGO W TRZCIANCE PRZY UL. SIKORSKIEGO 40						
ADRES INWESTYCJI		DZIAŁKA NR 2056/2, UL. SIKORSKIEGO 40, TRZCIANKA				
INWESTOR		GMINA MIASTA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA				
BRANŻA		ARCHITEKTURA		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY wraz projektem wykonawczym		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch Emilia Kuhn-Zakrzewska		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch Anna Pikula
				NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		12/KPOKK/2015		KPOKK IARP 87/2012		
BRANŻA		KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY wraz projektem wykonawczym		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		dr inż. Jan Lorkowski
				NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13		GP-KZ-73412/76/91		
NAZWA RYSUNKU		rzuty		DATA: 09.04.2021		SKALA: 1:100
						NUMER RYSUNKU: A01
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKI NIE SĄ NIE MOŻE BYĆ PRZERYSONOWANY.						
UZUPEŁNIENI LUB ODPATYJONY KOMUNIKOWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020						