



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTÓW P-2, P-4, P-5
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50




P-2
0+399.95
PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ
Z PP-B Ø400 SN 12, L=8.50 m
WLOT=193.12
WYLOT=193.08

P-4
0+659.79
PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ
Z PP-B Ø400 SN 12, L=8.50 m
WLOT=194.69
WYLOT=194.62

P-5
0+822.04
PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ
Z PP-B Ø400 SN 12, L=8.50 m
WLOT=193.28
WYLOT=193.18

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU
SKALA 1:50



B	4cm - warstwa ścierna AC 11S 50/70
	5cm - warstwa wiążąca AC 16W 50/70
	20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5
	- geosiatka z włókien szklanych dwukierunkowo rozciągana R=100 kN/m
	- nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is=0.98
A	10cm - nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is= min.0.95
	- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuścienej karbowanej Ø400
A	- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuścienej karbowanej Ø400
	6cm - podsypka piaskowa luźno ułożona
	40cm - ława z kruszywa naturalnego

MISTA PROJEKT Rokšana Stanek
Wierchosławice 50A, 59-420 Bolków



Inwestor: Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor				
Branża:	Drogowa			
Budowla:	(nazwa, adres) Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscieniowego w związku z realizacją projektu "Scaenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski" - część 1, w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020			
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data: Wrzesień 2023	
Tytuł rysunku:	Przepust P-2, P-4, P-5 pod zjazdami		Nr rys.: 4.6	Skala: 1:50
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Stanek	drogowa	SLK/4866/POOD/13	