

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z wywozem materiału - profilowanie podłoża wraz z wywozem nadmiaru materiału		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55*6,5*0,1+66*0,1	42,350000	
		RAZEM:	42,350000	m3
1.3	KNNR 6/111/2 (2)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 30 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30 cm, z gruntofrezarką		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55*6,5	357,500000	
		RAZEM:	357,500000	m2
1.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55*6,5+66	423,500000	
		RAZEM:	423,500000	m2
1.5	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(66+55*6,5)*2,5*0,03	31,762500	
		RAZEM:	31,762500	t
1.6	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55*6,5+66	423,500000	
		RAZEM:	423,500000	m2
1.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55*6,5+66	423,500000	
		RAZEM:	423,500000	m2