



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

Nowy Targ, 30.03.2023r.

Numer referencyjny: ZSCKR.26.1.5.2023.KD

Pytania, odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego** na: **ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II.**

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły natępujące zapytania.

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary są jedynie pomocnicze i można je dowolnie modyfikować.
Odp.:
Pozycje przedmiarowe i obmiary zawarte w dokumentacji przetargowej są pozycjami poglądowymi i pomocniczymi, zawierającymi wartości szacunkowe i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty dla zapewnienia prawidłowej realizacji całości zadania. Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt jest wykonanie wszelkich innych prac nieobjętych SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną. Oferent składając ofertę winien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej oraz dokonać wizji lokalnej na placu budowy.
2. Otwory drzwiowe wg inwentaryzacji mają szerokość od 1,01 do 1,03m. Dla drzwi o szerokości przejścia min. 90cm wymagany otwór montażowy to 104-105,5 cm. Czy należy przyjąć poszerzenie wszystkich otworów drzwiowych?
Odp.:
Należy użyć systemu drzwi umożliwiającego uzyskanie wymaganej szerokości drzwi bez konieczności poszerzania otworów.
3. Do umowy wymagany jest kosztorys ofertowy (szczegółowy). Czy ilości w przedmiarach można modyfikować ilości, aby dostosować ilość do rzeczywistej ilości?
Odp.:
W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy zgodny z przedmiarem na kwotę ryczałtową wskazaną w ofercie.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

4. Warstwy podbudowy pod ścieżki i drogi tj. że na zaprojektowanych warstwach nie będzie możliwe uzyskanie stopnia zagęszczenia 0,98. Czy należy przyjąć warstwy tak aby uzyskać stopień zagęszczenia czy należy wykonać zgodnie z projektem?
Odp.:
W dokumentacji przewidziano stopień zagęszczenia $I_d \Rightarrow 0.80$ oraz wskaźnik zagęszczenia $I_s \Rightarrow 0.98$. Podbudowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstw spadkowych dachu z klinów styropianowych/wetnianych?
Odp.:
Dopuszczalne jest wykonanie warstwy spadkowej dachu z klinów z wełny mineralnej. Dopuszczalne jest również zastosowanie klinów styropianowych pod warunkiem zapewnienia i wykazania zgodności z WT, w szczególności par. 219 ust. 1
6. Przyłącze ciepłej i zimnej wody do kotłowni kontenerowej na dachu zgodnie z rysunkiem lkot-02 DACH wypada w miejscu, gdzie nie ma zaprojektowanych/wykonanych otworów w stropie HC. Proszę o podanie maksymalnej średnicy otworu jaka może być wykonana w stropie HC. Zgodnie z wytycznymi różnych producentów taki otwór może mieć maksymalną średnicę 100mm.
Odp.:
Połączenie między kotłownią a rozdzielaczem należy poprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym branży c.o. i kotłowni, poprzez przestrzeń podsufitową oraz szacht instalacyjny przylegający bezpośrednio do kotłowni.
7. Na rysunkach nie zaznaczono doprowadzenia zasilania do kotłowni kontenerowej. Proszę o podanie rozwiązania z uwzględnieniem wykonania szczelnego przejścia przez warstwy dachowe.
Odp.:
Jak powyżej. Przejście szczelne należy wykonać za pomocą kołnierza instalacyjnego dopasowanego do rodzaju poszycia dachu oraz parametrów rur.
8. Jak w późniejszym etapie będzie polegała kwestia usterek itp. skoro może być dwóch wykonawców dla każdego etapu.
Odp.:
W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie odpowiadał zgodnie z podpisaną umową wykonawczą na dany etap.
9. Proszę o podanie parametrów oraz przebiegu taśmy podłogowej dla osób słabowidzących.
Odp.:
Taśmy zaprojektowano przede wszystkim w celu wskazania najkrótszej drogi do wyjścia ewakuacyjnego. Taśmy nie stanowią elementu orientacji dla osób słabowidzących. Do wyznaczenia linii należy użyć taśmy podłogowej z PCV samoprzylepnej, barwionej w masie, przeznaczonej do znakowania posadzek. Przebieg linii oznaczono na rysunkach rzutów kondygnacji projektu wykonawczego branży architektonicznej.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

10. Zgodnie z decyzją o wycince należy wykonać 18 szt. nasadzeń zastępczych. Wg. przedmiaru jest to 24szt. oraz obsadzenie krzewów podane w m2 (poz. 191-192). Proszę o doprecyzowanie czy należy wykonać sadzenie krzewów w ilości zgodnej z rysunkiem „PZT5 Nasadzenia” oraz nasadzenia drzew zgodnie z rysunkiem „PZT4 Wycinki i nasadzenia”. Czy Wykonawca może zmienić w tym przypadku ilości oraz jednostki w przedmiarze robót?

Odp.:

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

11. Czy na etapie realizacji można zoptymalizować wymiary dźwigarów i innych elementów z drewna klejonego z założeniem spełnienia wszelkich wymogów projektu budowlanego oraz przepisów przeciwpożarowych?

Odp.:

Elementy konstrukcji z drewna klejonego należy wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową.

12. W związku z chęcią udziału naszej firmy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym prosimy o określenie terminu realizacji przedmiotu umowy (części 1, 2, 3), zgodnie z zapisami Ustawy PZP, w okresie tygodniowym lub miesięcznym w odniesieniu do terminu podpisania umowy lub terminu przekazania placu budowy. Nadmieniamy w tym miejscu, że w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej, takie określenie terminu realizacji nie wpłynie negatywnie na faktyczny okres realizacji inwestycji (tj. nie skróci okresu w którym Wykonawca faktycznie będzie miał możliwość na wykonywanie robót budowlanych).

Odp.:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w w/w zakresie. Art. 436 ustawy Pzp mówi, że planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Zamawiający określając terminy winien być uwzględnić budżetowanie roczne Szkoły.

13. Dzień dobry, zostaliśmy poproszeni o wycenę systemu AV ujętego w projekcie "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W zestawieniu parametrów technicznych, w pozycji 'Monitor dotykowy' podano: „Według specyfikacji Inwestora”, brakuje również opisów technicznych do 'Projektora' oraz 'Ekranu'. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. Pozdrawiam, Marcin Mól T: +48 696 411 414 E: marcin.mol@digitalia.pl -- D i g i t a l i a - Audio Video & Unified Communication, Smart Office www.digitalia.pl

Odp.:

a) W złączeniu specyfikacja monitora – Monitor T1

b) Parametry projektorów:

Typ projektora	Instalacyjny
Technologia	LCD
Rozdzielczość	1024 x 768 XGA



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

Kontrast	10 000:1
Jasność	9000 ANSI lm (ok. 80% w trybie Eko), ze standardowym opcjonalnym obiektywem
Poziom szumu	33 dB (ECO) / 39 dB (tryb normalny)
Zużycie energii	542W (tryb normalny) / 376W (ECO) / 1W (HDBaseT Stand-By) / 0.16W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	3.000h (tryb normalny) / 5.000h (ECO)
Moc/źródło światła	420W
Obiektyw	Zależy od obiektywu
Zoom/Focus	Ręczny/MechanicznyMechaniczny / Ręczny
Odległość od ekranu	0.7 - 50,9
Współczynnik odległości	w zależności od wyboru obiektywu (opcja standardowa NP41ZL, 1,3:3,02:1)
Przekątna	30" - 500" HDMI (x2) DisplayPort VGA (D-Sub15) (2x) HDBaseT
Wejścia video	
Wyjścia video	HDBaseT z obsługą HDCP 2.2
Wejścia/Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	USB 2.0 Typ A RJ-45

c) Parametry ekranu do projektora:

- Ekran sufitowy
- sterowanie z pilota
- proporcje 16:9
- szerokość pola roboczego min. 2,5 m
- współczynnik odbicia światła 1,0

14. Planując udział w postępowaniu jako konsorcjum dwóch firm, mając na uwadze warunki udziału określone przez Zamawiającego w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 30 lit. a i lit. b proszę o wyjaśnienie czy wartości te się sumuje np. każdy z członków konsorcjum co najmniej 6 mln (2x 6 mln= co najmniej 12 mln) czy też „ nie sumuje się” więc warunki te ma spełniać co najmniej jeden z członków konsorcjum.

Odp.:

Planując udział w postępowaniu jako konsorcjum dwóch firm i mając na uwadze warunki udziału określone przez Zamawiającego w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 30 lit. a i lit. b Zamawiający wyjaśnia, że wartości te się sumuje.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

15. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć użyte przez Zamawiającego słowo „brutto” występujące w w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 30 lit. a i lit. B

Odp.:

Słowo „brutto” występujące w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 30 lit. a i lit. b należy rozumieć jako wartość ostateczna wskazana w dokumencie.

16. Proszę o informację kiedy należy złożyć JEDZ wraz z ofertą czy też na wezwanie.

Odp.:

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wraz z dokumentami określonymi w SWZ.

17. Proszę o potwierdzenie, iż zamierzając powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby) a ich nazwy nie są jeszcze znane na etapie składania oferty to nie jest wymagane wypełnienie oświadczeń :

- „oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia”

- „oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia”

Odp.:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wykonawca zamierzając powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby) a ich nazwy nie są jeszcze znane na etapie składania oferty to nie jest wymagane wypełnienie oświadczeń :

- „oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia”

- „oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia”.

18. Mając na uwadze cały teren i istniejące tam obiekty oraz zakres robót przewidzianych do wykonania zgodnie z SWZ prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje konieczność udostępniania placu budowy innej firmie wykonującej w tym samym czasie inne roboty nie objęte niniejszym postępowaniem.

Odp.:

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca robót powinien uwzględnić konieczność udostępnienia placu budowy innej firmie, wykonującej w tym samym czasie inne roboty nie objęte niniejszym postępowaniem.

19. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże i udostępni miejsce, w którym można będzie zorganizować zaplecze budowy.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

Odp.:

Organizacja zaplecza budowy oraz wszelkie koszty i formalnościami związanymi z jego organizacją należą do obowiązków Wykonawcy.

20. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie pobierał opłat za udostępnione miejsce przeznaczone na zorganizowanie zaplecza budowy.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat za miejsce przeznaczone na zorganizowanie zaplecza budowy przez Wykonawcę na działce ewid. 6428/4 w zakresie objętym robotami budowlanymi. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni dostawę mediów niezbędnych do realizacji zadania, a rozliczenie nastąpi bezpośrednio z dostawcą mediów lub na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego.

21. Proszę o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą urządzeń/części/materiałów, które uległy uszkodzeniu/zniszczeniu na wskutek eksploatacji zostaną wymienione lub naprawione na koszt Zamawiającego.

Odp.:

Zakres gwarancji został wskazany w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do postępowania przetargowego.

22. Proszę o potwierdzenie, iż bieżącą konserwację urządzeń i bieżące utrzymanie obiektu, Zamawiający zapewni poprzez własny wykwalifikowany Personel Techniczny.

Odp.:

Zakres obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót tj. gwarancji został wskazany w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do postępowania przetargowego.

23. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów administracyjnych związanych z wycinką drzew.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje takich kosztów.

24. Przedmiar roboty budowlane poz. 9 „Dostawa i montaż zadaszania na elewacji południowej oraz wsporników elewacyjnych na elewacji północnej wraz ze strefą wejściową wraz z elementami/warstwami wykończeniowymi” - proszę o zamieszczenie materiałów umożliwiających wycenę tej pozycji przedmiaru tj. detale, przekroje, szczegóły montażu, wykaz elementów konstrukcyjnych oraz wykaz elementów mocujących.

Odp.:

Szczegóły konstrukcji stalowych mocowanych do elewacji zamieszczono w projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej - WK22 i WK23. W załączeniu uszczegółowiony rysunek detali ścian „A36z Detale ścian” oraz zmieniony rysunek detalu zadaszania strefy wejściowej A35z i rysunek konstrukcyjny tego detalu WK30



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

25. Przedmiar roboty budowlane poz. 105- w związku z zastosowanymi na elewacji klatek gabionowych szer. 15 cm i brak informacji w projekcie proszę o określenie rodzaju i średnicy oraz koloru kamienia do wypełnienia.

Odp.:

Parametry gabionów podano w opisie projektu wykonawczego branży architektonicznej, pkt. 12. Należy użyć lokalnego łupka w kolorze naturalnym

26. Wiata śmietnikowa – mając na uwadze informację zawartą w projekcie „ gabion z siatki ocynkowanej i powlekanej w kolorze grafitowym wypełnienie kamieniem do wysokości 2 m” - proszę o określenie średnicy drutu i wielkość oczek siatki, rodzaju powłoki antykorozyjnej, rodzaju i średnicy oraz koloru kamienia do wypełnienia.

Odp.:

Jak w pkt. 12.

27. Wiata śmietnikowa – proszę o podanie grubości blachy i wysokości profilu T dla zastosowanej blachy.

Odp.:

Należy przyjąć blachę T-50, 0.5 mm

28. Wzmocnienie skarp poprzez montaż klatek gabionowych - proszę o określenie średnicy drutu i wielkość oczek siatki, rodzaju powłoki antykorozyjnej, rodzaju i średnicy oraz koloru kamienia do wypełnienia.

Odp.:

Analogicznie jak w pkt. 12.

29. Proszę o podanie informacji umożliwiających wycenę poz. 213 „Trybuna zewnętrzna-Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża”- brak informacji w projekcie.

Odp.:

Sposób wykonania trybuny określono w projekcie wykonawczym rys. Pzt 07 oraz w projekcie drogowym, rys. Pzt DR04, profil P 6.

30. Zgodnie z projektem występują 4 szt koszy na śmieci , zgodnie z przedmiarem 2 szt – która ilość jest właściwa?

Odp.:

Należy przyjąć 4 kosze na śmieci

31. Ze względu na brak w przedmiarze proszę o potwierdzenie, iż posadzona w ramach zamówienia zieleń nie wymaga pielęgnacji w okresie udzielonej gwarancji .

W przeciwnym przypadku proszę o dodanie stosownej pozycji w przedmiarze i określenie zakresu i robót wymaganych w okresie pielęgnacji .



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

Odp.:

Do obowiązku Wykonawcy będzie zapewnienie żywotności nasadzeń w okresie 1 roku po zakończeniu robót.

32. Mając na uwadze projekt drogowy i podanie tam informacje na temat grubości kostki oraz przedmiar pozycje od 177 do 182 proszę o następujące informacje

- a) która kostka ma być grubości 6 a która 8 cm
- b) z którego opracowania projektowego wynikają podane w przedmiarze nazwy kostek
- c) w jakim kolorze ma być kostka Starco

Odp.:

- a) kostkę grubości 8 cm stosować na nawierzchniach jezdnych a 6 cm na chodnikach**
- b) rodzaje kostki określono w projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu, rys. Pzt 01, pzt 02 i pzt 03.**
- c) jak w ptk b)**

33. Proszę o potwierdzenie iż krawężniki i obrzeża mają być w kolorze szarym.

Odp.:

Potwierdzam krawężniki i obrzeża w kolorze szarym

34. Z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew wynika, iż należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 18 szt. z gatunków tam określonych w projekcie podano zestawienie zieleni i ich nazwy, wśród nazw brak tych które zostały podane w decyzji zezwalającej na wycinkę- proszę o wyjaśnienie.

Odp.:

W projekcie podano zestawienie roślin ozdobnych. Nasadzeń należy dokonać okazami zgodnie z decyzją administracyjną, w ilościach podanych w dokumentacji projektowej.

35. Z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew wynika, iż należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 18 szt. z gatunków tam określonych „o minimalnym obwodzie pnia drzew na wysokości 100 cm – 10 cm lub krzewów o minimalnym wieku 2 lata”. W projekcie zawarto informację „ Nasadzenia zastępcze realizować ściśle zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę. Do nasadzeń używać sadzonek nie młodszych niż 7-letnie, o obwodzie pnia na wysokości 1,0 m co najmniej 15 cm”- która wielkość obwodu jest właściwa.

Odp.:

o minimalnym obwodzie pnia drzew na wysokości 100 cm – 10 cm lub krzewów o minimalnym wieku 2 lata

36. Wg przedmiaru należy posadzić 24 szt drzew zważywszy na określony w dokumentacji wymóg wielkościowy dla 18 drzew proszę o podanie parametrów dla pozostałych 6 drzew.

Odp.:

Wszystkie 24 drzewa powinny odpowiadać wymogom jak w decyzji administracyjnej.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

37. W projekcie na rzutach oraz na detalu wyposażenia łazienki znajdują się przegrody pisuarowe – brak informacji na temat materiału z jakiego mają być wykonane , koloru wielkości i ilości , brak również w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie informacji umożliwiających wycenę oraz przedmiaru.

Odp.:

Należy wykonać przegrody ceramiczne, w kolorze białym i ilości 6 szt.

38. Proszę o podanie kolorystyki dla kabin HPL

Odp.:

Zgodnie z rys. A 40

39. Odbojnice z wykładziny ściennej szer. 30 cm – proszę o podanie rodzaju wykładziny ściennej

Odp.:

Wykładzinę wykonać z laminatu technicznego, co najmniej trudnozapalnego, grubości nie mniej niż 0.2 mm

40. Z części opisowej projektu oraz z przedmiaru wynika iż posadzka i cokół są z tego samego materiału w tym samym kolorze, natomiast zgodnie z opracowaniem projektowym pn. „Kolorystyka oraz wyposażenie” , na ciągach komunikacyjnych występują cokół z innego koloru wykładziny oraz występują 50 cm bordiury- proszę o potwierdzenie , iż należy wykonać zgodnie z opracowaniem p.n.„Kolorystyka oraz wyposażenie”

Odp.:

We wszystkich lokalizacjach wykonać cokół z materiału i w kolorze tym samym co przylegająca posadzka z tym, że w korytarzach wykonać bordiurę (pas na podłodze wokół ścian). Bordiurę wykonać z tego samego materiału co pozostała część podłogi t.j. z wykładziny homogenicznej jednak w kolorze ciemniejszym. W tym wypadku cokół wykonać w tym samym kolorze co bordiura.

41. Proszę o podanie szerokości parapetów zewnętrznych opisanych w projekcie jako „z blachy aluminiowej malowanej proszkowo”

Odp.:

Zgodnie z rys. A 45. Parapet powinien wystawać poza lico wykończonej ściany 45 - 50 mm

42. Proszę o podanie szerokości parapetów wewnętrznych oraz kolorystyki opisanych w projekcie jako „z konglomeratu gr 3 cm”

Odp.:

Zgodnie z rys. A 45. Parapet powinien wystawać poza lico wykończonej ściany 30 - 35 mm. Konglomerat w kolorze ciemnoszarym.

43. Prosimy o podanie koloru dla stolarki drzwiowej stalowej.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

Odp.:

Zgodnie z pkt. 22 opisu projektu wykonawczego branży architektonicznej w kolorze grafitowym, ostatecznie uzgodnionym z Zamawiającym po przedstawieniu wzornika kolorów.

44. Z wizualizacji- elewacja zachodnia wynika, iż są 3 daszki szklane natomiast w przedmiarze podane są dwa. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.:

Należy uwzględnić trzy daszki szklane

45. Czy wymiary profili elewacji z listew drewnianych mogą nieznacznie odstawać od wymaganych np. 26 x 118 mm?

Odp.:

Dopuszcza się odchyłkę jak wskazano w pytaniu

46. Prosimy o podanie informacji umożliwiających wycenę systemu mocowania dla elewacji z listew drewnianych.

Odp.:

Należy zastosować system z profili zimnociętych przewidziany do montażu płyt włóknocementowych, analogicznie do opisu w pkt. 12 opisu projektu wykonawczego branży architektonicznej.

47. Proszę podanie szczegółowych informacji dotyczących nagłośnienia na sali gimnastycznej

Odp.:

Szczegóły podano w projekcie wykonawczym AV pkt. 2.2 oraz rys. EN 10

48. Proszę o udostępnienie wykazu (wraz z ilościami) sprzętu p.poż. w który ma być wyposażony obiekt.

Odp.:

Wykonać urządzenia ppoż. zgodnie z opisem w pkt. 13.11 opisu projektu architektoniczno-budowlanego. Zamawiający nie dysponuje zestawieniem wszystkich urządzeń ppoż.

49. Proszę o udzielenie informacji, czy należy wykonać osłonę z konstrukcji lamelowej dla central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku?

Odp.:

Nie ma takiego wymagania

50. Proszę o podanie parametrów technicznych (wraz z obmiarem) konstrukcji lamelowej.

Odp.:

Brak w projekcie



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

51. Czy oferta ma uwzględniać również przeglądy serwisowe poszczególnych urządzeń, wymagane do zachowania gwarancji?

Odp.:

Tak

52. Zwracam się z prośbą o przesłanie szczegółowych rysunków dotyczących świetlika nad biblioteką, wraz z zestawieniem elementów

Odp.:

Szczegóły świetlika podano na rysunkach warsztatowych konstrukcji oraz na rys. A 31.

53. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać wypełnienie profili blachy stanowiącej konstrukcję dachu nad salą gimnastyczną

Odp.:

Należy użyć granulatu wełny mineralnej lub innego niepalnego materiału o podobnych właściwościach

54. Z projektu wynika że do pokrycia dachu Sali gimnastycznej należy użyć blachy trapezowej w związku z tym proszę po podanie grubości oraz wysokości trapezu.

Odp.:

Parametry blachy podano na rys. WK 05

55. Projekt instalacji wod-kan - proszę o zamieszczenie, wśród materiałów przetargowy, wspomnianych w opisie do projektu wykonawczego instalacji wod-kan, zestawienia materiałów oraz kart katalogowych urządzeń.

Odp.:

W załączniku zestawienie materiałów wod-kan - zest. 1 i zest. 2

56. W celu przedstawienia rzetelnej oferty, prosimy o udostępnienie plików DWG lub poprawionych rysunków instalacji wentylacyjnych, ponieważ te obecne nie posiadają oznaczonych systemów, wymiarów elementów oraz numerów poszczególnych elementów instalacji względem załączonych do przetargu zestawień materiałów. Powinny być również na tych rysunkach oznaczone numery pomieszczeń. W chwili obecnej, udostępnione w przetargu rysunki wykonawcze nie nadają się do użycia na budowie.

Odp.:

Udostępniono pliki .dwg – w załączeniu

57. W załączonych do przetargu zestawieniach materiałów instalacji wentylacyjnych brakuje określonych ilości i grubości izolacji dla poszczególnych elementów systemów. Skąd Oferent miałby wziąć te wartości? Czy Zamawiający potwierdza, że dla instalacji wentylacyjnych prowadzonych na dachu grubość izolacji wynosi 50mm? Jest również rozbieżność w samym



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

opisie technicznym co do grubości izolacji dla instalacji wewnątrz. Ma być to grubość 30 czy 40mm?

Odp.:

Wszystkie kanały zaizolować matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej (współczynnik lambda $\leq 0,035$). Wewnątrz budynku stosować izolację grubości 40 mm, zaś na zewnątrz budynku oraz w przestrzeniach nieogrzewanych grubości 80 mm. Kanały umieszczone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć blachą odporną na warunki atmosferyczne.

58. Ze względu na dużą ilość systemów wentylacyjnych a co za tym idzie central wentylacyjnych, prosimy o udostępnienie kart doborowych, w których będą zawarte brakujące wielkości parametrów (moce nagrzewnic i chłodnic, sprawności odzysku, temp. za wymiennikami). Czy projekt uwzględnia również chłodzenie pomieszczeń przy pomocy central? W opisie technicznym jest wzmianka, że „projekt nie obejmuje instalacji wody lodowej dla chłodnicy centrali” – której centrali/central?

Odp.:

Parametry dla central podano w opisie projektu wykonawczego branży wentylacji mechanicznej, pkt. 2.1. - 2.16 (ilość powietrza i temperatura powietrza nawiewanego) oraz w projekcie wykonawczym c.o. na rys. I-04 c.o. ark. 2. (moce nagrzewnic). Całość central nie jest wyposażona w chłodzenie. Klimatyzacja zapewniana jest przez oddzielny system klimatyzacji na powietrzu obiegowym. Sprawność wymienników należy przyjąć na podstawie ilości powietrza i mocy nagrzewnic, nie mniej jednak niż 50%.

59. Po czyjej stronie jest wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne na dachu? Branży konstrukcyjnej czy sanitarnej? Jakiego typu mają to być konstrukcje?

Odp.:

Zamawiający nie narzuca, która z branż jest odpowiedzialna za dostarczenie konstrukcji wsporczej central. W projekcie przewiduje się wykonanie podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo. Podkonstrukcje powinny być oparte na dachu w miejscach wskazanych na rysunku wykonawczym branży architektonicznej A 07 oraz konstrukcyjnej WK 08.

60. Czy powietrze spod okapów kuchennych ma być wyciągane przez kuchenne wentylatory dachowe, czy okapy zaprojektowane są z wbudowanymi wentylatorami? Po czyjej stronie jest zakup okapów kuchennych?

Odp.:

Należy zapewnić wentylatory dachowe. Zakup i montaż okapów jest po stronie Oferenta.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

61. Z jakiego rodzajów materiałów mają być wykonane przewody wyciągowe z okapów oraz wyciągi z pieców konwekcyjno-parowych? Czy z pieców do pizzy nie powinny być również zaprojektowane przewody wyciągowe?

Odp.:

Wszystkie kanały wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży wentylacji mechanicznej, pkt. 3.7. Nie ma konieczności zapewnienia przewodów wyciągowych do pieców do pizzy.

62. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić wątpliwość dotyczącą instalacji w pomieszczeniu -1.17. Mianowicie, czy oprócz wentylatora kanałowego wyciągowego pomieszczenie to ma obsługiwać również wentylator kanałowy w funkcji nawiewnej, czerpiący powietrze do Sali od czerpni na ścianie zewnętrznej pomieszczenia? Czy może ma być to nawiew grawitacyjny wyposażony w przepustnicę z siłownikiem?

Odp.:

W pomieszczeniu -1.17 należy zapewnić kompensację dla wyciągu znad stołu operacyjnego w postaci kanału nawiewnego prowadzonego przez ścianę zewnętrzną, zabezpieczonego przed niekontrolowanym nawiewem powietrza zimnego, np. przepustnicą żaluzijną.

63. Proszę podać parametry/wymiary oraz funkcję okapu znad stołu operacyjnego w pomieszczeniu -1.17. Po czyjej stronie jest zakup tego okapu?

Odp.:

Nie przewiduje się okapu nad stołem operacyjnym

64. Proszę podać funkcję pomieszczeń warsztatów. Jakiego rodzaju zajęcia będą się tam odbywały i jakiego rodzaju powietrze/opary będzie obsługiwał wentylator kanałowy WEN 7? Czy zwykłe zawory wentylacyjne na stołami są dobrym rozwiązaniem?

Odp.:

W warsztatach wykonywane będą prace polegające na obróbce elementów drewnianych i metalowych, np. wykonywanie donic, ławek ogrodowych itp. Potwierdzam rozwiązanie projektowe przedstawione w dokumentacji.

65. Jakiego rodzaju okapy zostały przewidziane do pomieszczeń 0.13 oraz 1.06. Czy są to okapy z wbudowanym wentylatorem i pochłaniaczem? Z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane od nich instalacje wyciągowe?

Odp.:

We wskazanych pomieszczeniach należy wykonać okapy typu kuchennego, z wbudowanym wentylatorem i filtrem. Wszystkie kanały wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży wentylacji mechanicznej, pkt. 3.7

66. Z jakiego rodzajów materiału mają być wykonane przewody wyciągowe z zaplecza Sali chemicznej? Chodzi o dygestorium, szafę wentylowaną oraz samo zaplecze. Czy wentylatory



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

obsługujące to pomieszczenie nie powinny być w wykonaniu chemoodpornym? Nie ma w tej kwestii żadnego opisu. Po czyjej stronie jest dostarczenie dygestorium? Czy będzie ono fabrycznie wyposażone w wentylator wyciągowy?

Odp.:

Przewody wentylacyjne z dygestorium, szafy wentylowanej oraz zaplecza należy wykonać jako chemoodporne. Po stronie Oferenta jest zapewnienie dygestorium i jego wyposażenie w wentylator wyciągowy

67. W załączonych do przetargu zestawieniach materiałów wentylacyjnych (część 1 i 2) występują teoretycznie, zestawienia zakończeń wentylacyjnych dla każdego systemu. Prosimy o weryfikację ilości zakończeń, ponieważ odbiegają one od ilości przedstawionych w przedmiarze. Prosimy także o uściślenie typów oraz wymiarów, ponieważ niektóre zakończenia posiadają skrzynki rozprężne a niektóre nie posiadają. Występują również w większości niezrozumiałe wymiary dla określonych typów zakończeń (np. anemostat wirowy prostokątny o wymiarach 1000x400mm...) -żaden Producent nie oferuje takiego wyrobu. Poza tym biorąc pod uwagę projekt sufitów podwieszanych, wynika z niego, że kasetony będą o wymiarach 600x600mm. Nijak takie występujące wymiary zakończeń nie będą dopasowane do tych sufitów. W związku z tym prosimy weryfikację oraz poprawę zestawień, ponieważ ze względu na bardzo duże ilości tych elementów, oferta może nie zostać rzetelnie przygotowana.

Odp.:

Należy przyjąć ilość zakończeń zgodnie z zestawieniem. Wymiary anemostatów należy dostosować do modułów sufitu podwieszanego. W pozycjach "anemostat wirowy prostokątny" należy przyjąć anemostaty kwadratowe, przy czym wymiary przekraczające 600 mm odnoszą się do wysokości urządzenia.

68. Zgodnie z projektem (opis) występują dwa rodzaje ogrodzenia : od strony ulicy Kokoszków o wysokości 150 cm oraz „w rejonie budynku warsztatowego” o wysokości 200 cm- ilość podana w pozycji 209 jest nie wystarczająca dla ogrodzenia o wysokości 150 cm. Prosimy o potwierdzenie, iż ogrodzenie „w rejonie budynku warsztatowego” o wysokości 200 nie podlega wycenie, lub dodanie pozycji do przedmiaru wraz z podaniem ilości.

Odp.:

Należy uwzględnić wymianę ogrodzenia w rejonie budynku warsztatowego o łącznej długości 47,5 m na ogrodzenie o wysokości 2,0 m. Pozostałą część (t.j. 118 m.b.) ogrodzenia o wysokości 1,5 m.

69. Jaki kolor ogrodzenia przyjmą?

Odp.:

Kolor ogrodzenia zgodnie z pkt. 15 opisu projektu wykonawczego PZT

70. W opisie minimalny wymiar profili bramy wynosi 30 x 30 mm czy Zamawiający wyraża zgodę



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

na wariant wymiaru profili 25mm x 25mm?

Odp.:

Nie wyrażam zgody na zmianę profili bramy.

71. Jaki kolor rolet należy przyjąć?

Odp.:

Należy przyjąć szary kolor rolet.

72. W celu prawidłowej wyceny rolet wewnętrznych prosimy o podanie wysokości: od góry skrzydła okiennego do szpalety.

Odp.:

Należy dostosować wymiary rolet do wymiarów okien.

73. W związku z obszernym zakresem tematu i koniecznością wyjaśnienia wielu kwestii w celu przygotowania rzetelnej i wiarygodnej wyceny oraz mając na uwadze okres świąteczny zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień nie wcześniej niż 13.04.2023 r.

Odp.:

Zamawiający wydłuży termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.04.2023r.

74. Prosimy o doprecyzowanie parametrów urządzeń aktywnych.

Odp.:

Parametry urządzeń aktywnych podano w opisie AV pkt. 4. oraz opisie instalacji teletechnicznych

75. Prosimy o doprecyzowanie parametrów centrali systemu radiowęzła.

Odp.:

- ❖ Parametry centrali radiowęzła:
- ❖ Zasilanie: 100 – 240V AC, 50/60Hz
- ❖ Pobór mocy: 1350W (przy obciążeniu znamionowym)
- ❖ Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz (-3dB / +1dB, LPF OFF)
- ❖ THD: 1 % lub poniżej, (dla 1 kHz, przy obciążeniu znamionowym)
- ❖ Wejścia:
 - Priorytet 1-2: Mic -60dB/Line -10dBV przełączane, 2.2kΩ, elektronicznie symetryczne, wypinane złącze blokowe
 - Liniowe 1-4: -10dBV, 10kΩ, niesymetryczne, 2 x złącza RCA (Monofonizowane)
- ❖ Wyjścia:
 - Głośnikowe 1-4: 70V (20Ω), 100V (40Ω), wypinane złącze blokowe
 - Liniowe 1-4: 0 dBV, 600Ω, niesymetryczne, złącze typu RCA
 - MOH: 0 dBV, 600 Ω, zbalansowane transformatorowo, wypinane złącze blokowe
- ❖ DSP Preset: Pamięć zawierająca 64 presetów ustawień korektora rekomendowanych dla głośników TOA



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

- ❖ S/N Ratio: Mic: Przeszło 60dBV, Line: Przeszło 75dBV (w wadze A)
- ❖ Funkcja Mute: Wyciszanie ręczne / Wyciszanie automatyczne
- ❖ Czas reakcji bramki: 50ms - 10 sekund, regulowane
- ❖ Priority Level: PRIORYTET 1 > PRIORYTET 2 > LINIA 1-4
- ❖ Sterowanie:
 - Zasilanie: Przełącznik ON/OFF, przyłączy sterowania
 - Priorytet 1-2: Przełącznik MIC/LINE, regulacja wzmacnienia, pole przypisania, włącznik bramki, potencjometr czułości bramki, złącze ręcznego wyciszania (zwierne), potencjometr zwolnienia bramki, przełącznik priorytetu
 - Line 1-4: Potencjometr wzmacnienia, pole przypisania
 - Wyjścia 1-4: Selektor kanałów, potencjometr poziomu, selektor napięcia (70/100V), włącznik HPF, przycisk i potencjometr presetu DSP
 - Remote 1-4: Zdalne manipulatory wyposażone w potencjometr i selektor źródła
- ❖ Akcesoria: Kabel zasilający (2m) x1, Wypinane złącze (5 pin x 2, 3 pin x 1, 2 pin x 4); Uchwyt do montażu w szafie rack x 2, Śruby do uchwytów montażowych x 4, Instrukcja obsługi x 1

76. Prosimy o doprecyzowanie parametrów głośników do systemu radiowęzła.

Odp.:

Parametry głośników radiowęzła:

- ❖ Moc znamionowa: 6 W (100 V), 3 W (70 V)
- ❖ Efektywność (1 W, 1 m): 93 dB
- ❖ Pasmo przenoszenia 45 Hz – 20 kHz
- ❖ Impedancja: 100 V lub 70 V
- ❖ Moc przepinana:
 - 6 / 3 / 1.5 / 0.8 (100 V)
 - 3 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (70 V)
- ❖ Przetworniki: Głośnik dwustożkowy o średnicy 16 cm
- ❖ Wykonanie:
 - Obrazowanie: stal,
 - Maskownica: Siatka stalowa, lakierowana, kolor biały

77. Prosimy o doprecyzowanie parametrów mikrofonów do systemu radiowęzła.

Odp.:

Parametry mikrofonu radiowęzła:

- ❖ Typ: dynamiczny mikrofon przywoławczy
- ❖ Dostępne zakończenia przewodu:
 - PM-660D - zakończony 5-stykowym wtykiem DIN na przewodzie o długości 2,5
 - PM-660 - zakończony wtykiem JACK na przewodzie o długości 2,5m
 - PM-660U - nie zakończony żadnym wtykiem na przewodzie o długości 2m
- ❖ Kierunkowość: wszechkierunkowy
- ❖ Impedancja znamionowa: 600 Ω, zbalansowane



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

- ❖ Czułość znamionowa: -58 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa)
- ❖ Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 10 kHz
- ❖ Sterowanie: przycisk PTT (Naciśnij i Mów), blokada
- ❖ Wykonanie: góвка i kapsuła - cynkowany drut stalowy, pokryty szarą farbą
- ❖ Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C

78. Prosimy o doprecyzowanie parametrów monitora dotykowego 85'' w ilości 1 szt.

Odp.:

W złączeniu specyfikacja monitora – Monitor T1

79. Prosimy o doprecyzowanie parametrów monitorów dotykowych w ilości 30 szt.

Odp.:

Jak odp. do pyt. Nr 5 - w złączeniu specyfikacja monitora – Monitor T1

80. Prosimy o doprecyzowanie parametrów projektorów w ilości 7 szt.

Odp.:

Parametry projektorów:

Typ projektora	Instalacyjny
Technologia	LCD
Rozdzielczość	1024 x 768 XGA
Kontrast	10 000:1
Jasność	9000 ANSI lm (ok. 80% w trybie Eko), ze standardowym opcjonalnym obiektywem
Poziom szumu	33 dB (ECO) / 39 dB (tryb normalny)
Zużycie energii	542W (tryb normalny) / 376W (ECO) / 1W (HDBaseT Stand-By) / 0.16W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	3.000h (tryb normalny) / 5.000h (ECO)
Moc/źródło światła	420W
Obiektyw	Zależy od obiektywu
Zoom/Focus	Ręczny/MechanicznyMechaniczny / Ręczny
Odległość od ekranu	0.7 - 50,9
Współczynnik odległości	w zależności od wyboru obiektywu (opcja standardowa NP41ZL, 1,3:3,02:1)
Przekątna	30" - 500"
Wejścia video	HDMI (x2) DisplayPort VGA (D-Sub15) (2x) HDBaseT
Wyjścia video	HDBaseT z obsługą HDCP 2.2
Wejścia/Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

Porty komunikacyjne **USB 2.0 Typ A**
RJ-45

81. Prosimy o doprecyzowanie parametrów ekranów elektrycznych w ilości 7 szt.

Odp.:

Parametry ekranu do projektora:

- Ekran sufitowy
- sterowanie z pilota
- proporcje 16:9
- szerokość pola roboczego min. 2,5 m
- współczynnik odbicia światła 1,0

82. Prosimy o doprecyzowanie parametrów sterownika ekranu w ilości 1 szt.

Odp.:

Ekran należy wyposażyć w sterowanie zdalne (pilota) na podczerwień

83. Prosimy o doprecyzowanie opisu systemu zarządzania energią.

Odp.:

W budynku nie przewidziano systemu zarządzania energią (SZE)

84. Warunkiem udziału w ww. postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – minimum 2 zadań o wartości równej lub przekraczającej 10 mln zł brutto każde z nich polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub innego budynku o podobnym charakterze lub przeznaczeniu. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie minimum 2 zadań o wartości równej lub przekraczającej 7,8 mln zł brutto każde z nich polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub innego budynku o podobnym charakterze lub przeznaczeniu, w okresie ostatnich 7 lat? Wyrażenie zgody umożliwi udział w postępowaniu większej ilości wykonawców, co może przełożyć się dla Zamawiającego na uzyskanie korzystniejszej oferty. (Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: §9 ust. 4 .1)

Odp: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę warunku i nie dokonuje modyfikacji w w/w zakresie.

85. Warunkiem udziału w ww. postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest m.in posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 12 mln



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

zł brutto. Zwracam się z prośbą o zastąpienie tego warunku wymogiem zawarcia umowy polisy ubezpieczeniowej kontraktu będącego przedmiotem zamówienia, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku i nie dokonuje modyfikacji w w/w zakresie.

86. W związku z dużą różnorodnością materiałów z wielu branż, na które należy uzyskać wyceny w celu przygotowania rzetelnej oferty, zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 20.04.2023.

Odp: Zamawiający wydłuży termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.04.2023r.

87. Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Odp: Zamawiający wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia wizji lokalnej dnia 04.04.2023r. o godz. 14:00.

Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik nr 10 do SWZ "Projekt umowy" w paragrafie 26 i otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 26

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany cen, w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zmian przepisów, w zakresie, o którym mowa w pkt 2), 3), i 4) Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmianę wynagrodzenia winien posiadać uzasadnienie, wykazujące wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia oraz być poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana co 6 miesięcy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

1) waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania Umowy, w taki sposób że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień odpowiadający dacie zawarcia umowy przypadający w roku kalendarzowym, w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy,

2) waloryzacja dokonywana będzie co 6 miesięcy. Każda ze stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 6 % dotychczasowego poziomu cen określonych w formularzu ofertowym,



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

4) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w § 19, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 6% i mierzony jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej GUS), w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert (wzrost cen w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert nie jest uwzględniany).

[dostępny w Dziejzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,

lub w Biuletynie Statystycznym].

5) Pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek strony złożony najwcześniej **w 7 miesiącu od dnia podpisania umowy**, a jeżeli w terminie tym nie wystąpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (6%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym miesiącu, w którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 6%. Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić w każdym miesiącu, w którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujący krotność 6% w stosunku do poziomu z daty podpisania umowy.

5a) Zmiana ceny następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót pozostałych do wykonania określonej w ofercie wykonawcy przez wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej ogółem ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie umowy. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację.

6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia,

8) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy 6 miesięczne określone powyżej w punkcie 2, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje,



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

9) waloryzacji podlegać będą ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiącym element oferty Wykonawcy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 19.

4. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt 4, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 2 i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami).

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 i ust. 4, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów których dotyczą.

Zamawiający informuje, że z uwagi na modyfikację SWZ jej doprecyzowanie i uszczegółowienie dokona odpowiednio **przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert** w dniu 03.04.2023r. tj. po ukazaniu się ogłoszenia – sprostowania na stronach UE.

Załączniki do pisma:

- 1) Plik pdf – A35z Detal zadaszania strefy wejściowej
- 2) Plik pdf – A36z Detale ścan
- 3) Folder ZIP – Wentylacja Mech dwg
- 4) Plik pdf – WK30-A2
- 5) Plik Exel – Zest. 1
- 6) Plik Exel – Zest. 2
- 7) Plik pdf – zał. 1 Monitor T1